

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.3*416	m ²		
			m ²	1372.800	
				RAZEM	1372.800
2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (kliniec drogowy betonowy 30-60mm) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3.3*416	m ²		
			m ²	1372.800	
				RAZEM	1372.800
3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw ze skał magmowych (kliniec drogowy 0-31.5mm) o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3.3*416	m ²		
			m ²	1372.800	
				RAZEM	1372.800

**SPECJALISTA DS.
BUDOWNICTWA**
Nadleśnictwa
Międzyzdroje
Tomasz Iwaszczyszyn