

PRZEDMIAR ROBÓT
„Przebudowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu
drewna – Leśnictwo Długie – Złotawa”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Przedmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8 <i>CPV: 45100000-8</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 979m	0,98	km
2	D-04.00.00	PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9		
2	D-04.01.01	Koryto o gł. do 8 cm i szer. do 1,0m, wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II - rozebranie części nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm w celu przygotowania podłoża pod ułożenie płyt wielootworowych typ IOMB w dwóch pasach jezdnych 979mx1,0x2x0,08=156,64m3	156,64	m3
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 2x979x1m=1958m2	1 958,00	m2
4	D-01.02.01	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 979x0,75x2=1468,50m2	1 468,50	m2
3	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9		
5	D-05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm - uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami i na zewnątrz płyt - materiał z odkładu j.w. 1958m2	1 958,00	m2
6	D-05.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie miałem kamiennym 0/5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm j.w. 1958m2	1 958,00	m2
7	D-05.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie miałem kamiennym 0/5mm. Potrącenie za 5 cm grubości j.w. 1958m2	1 958,00	m2
4	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8		
8	D-06.01.01	Uzupełnienie poboczy pospółką gliniastą o gr. śr. 5 cm po zagęszczeniu 979x0,6x2x0,05=58,74m3	58,74	m3
5	D-10.01.00	ROBOTY INNE kod wg CPV 45100000-8		
9	D-10.03.01a	Budowa nawierzchni z żelbetowych płyt wielootworowych typ IOMB o wym. 100x75x12,5cm 979x2x0,75=1468,50m2	1 468,50	m2