

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: **MODERNIZACJA ZJAZDU NA TEREN SZPITALA Z  
UL.JURASZÓW**

Obiekt: **Etap 5**

Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**

Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19

Sporządzający: Techn.Piotr Brodziszewski

Data opracowania przedmiaru: 06-09-2017

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
Budowa: **MODERNIZACJA ZJAZDU NA TEREN SZPITALA Z  
UL.JURASZÓW**  
Obiekt: **Etap 5**  
Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**  
Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**  
  
Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19

PRZEDMIAR

Strona 1

06-09-2017

SYKAL-002298

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | CPV 45316100-6: Zasilanie oświetlenia zewnętrznego         |
| 2 | CPV 45316100-6: Zasilanie systemu monitoringu              |
| 3 | CPV 45316100-6: Zasilanie szlabanów i terminali wjazdowych |
| 4 | CPV 45316100-6: Zasilanie kas parkingowych                 |
| 5 | CPV 45311200-2: Pomiary                                    |
-



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	22	KNR 514-05-01-01-00	Doposażenie istn.rozdzielnicz portierni-wyłącznik S301/B16	szt	4,00000
3	23	KNR 201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	100,00000
3	24	KNNR N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych SRS ø 110	metr	22,00000
3	25	KNR 201-07-04-02-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	100,00000
3	26	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	100,00000
3	27	KNNR N005-07-07-01-47	Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych ręcznie	metr	190,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zasil.szlabanów		
		2	Zasil.terminali		
			<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,00000
			90		90,00000
3	28	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 4 mm²	szt	14,00000
4	CPV 45316100-6: Zasilanie kas parkingowych				
4	29	KNR 514-05-01-01-00	Doposażenie istn.rozdzielnicz rotundy-wyłącznik S301/B16	szt	2,00000
4	30	KNR 201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	50,00000
4	31	KNNR N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych SRS ø 110	metr	8,00000
4	32	KNR 201-07-04-02-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr	50,00000
4	33	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	50,00000
4	34	KNNR N005-07-07-01-47	Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych ręcznie	metr	60,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zasil.kas parkingowych		
			<i>Obliczenie ilości</i> 60		60,00000
4	35	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 4 mm²	szt	4,00000
5	CPV 45311200-2: Pomiary				
5	36	KNNR N005-13-02-02-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył	szt	6,00000
5	37	KNNR N005-13-02-04-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	8,00000
5	38	Kalk	Obsługa geodezyjna	kmpl	1,00000

# LIMIT ILOŚCIOWY PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
 Budowa: **MODERNIZACJA ZJAZDU NA TEREN SZPITALA Z  
UL.JURASZÓW**  
 Obiekt: **Etap 5**  
 Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**  
 Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**  
 Inwestor: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Poznań, ul.Juraszów 7/19**

PRZEDMIAR

Strona 1

06-09-2017

SYKAL-002298

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------

**ROBOCIZNA**

1	999	Robocizna	r-godz	695,92
---	-----	-----------	--------	--------

**MATERIAŁY**

1	1560420	Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm	m <sup>2</sup>	233,10
2	1601099	Piaski do betonów	m <sup>3</sup>	22,96
3	7072501	Rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego ROZ2	kmpł	1,00
4	7072505	Wyłącznik S301-B16	szt	6,00
5	7300764	Oprawa LED80 51W 4000lm FG PSD 154 CE ENEC CL W755S355H98 IP66	szt	11,00
6	7330130	Wysięgnik 2-ram do słupa	szt	4,00
7	7430704	Puszka rozgałęźna 10 mm <sup>2</sup> II kl.izolacji	szt	1,00
8	7480901	Tabliczka słupowa ELMONT-35/1 bezp	szt	7,00
9	7480904	Ochronnik przepięciowy DEHNcord L 2P 275	szt	12,00
10	7520322	Mufa z rur termok JLP-CX4 35-70	kmpł	1,00
11	7530111	Opaska kablowa OKI	szt	30,50
12	8030013	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	96,00
13	8050064	Kabel alumin YAKY 5x16 - 1kV	metr	239,20
14	8050067	Kabel alumin YAKY 5x50 - 1kV	metr	57,20
15	8051321	Kabel miedziany YKY 3x2,5 - 1kV	metr	8,32
16	8051322	Kabel miedziany YKY 3x4 - 1kV	metr	260,00
17	8051325	Kabel miedziany YKY 3x16 - 1kV	metr	20,80
18	8140005	Fundament pref żelb F-150	szt	7,00
19	8300042	Słup stal oświetl uliczny 8 m	szt	7,00
20	8350701	Słupek betonowy oznaczeniowy SO	szt	4,28
21	8411499	Objemki	szt	8,00

**SPRZĘT**

1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	0,49
2	31100	Żuraw samochodowy	m-godz	1,33
3	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	0,42
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	8,54
5	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	1,33
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,45
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,60
8	39813	Samochód wywrotka 10-15 Mg	m-godz	3,28
9	39911	Samochód specj z platformą i balkonem	m-godz	9,65