

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: **REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC
PARKINGOWYCH CZ1**
Obiekt: **Etap 2**
Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**
Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań, ul.Juraszów 7/19

Sporządzający: Techn.Piotr Brodziszewski

Data opracowania przedmiaru: 06-09-2017

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Budowa: **REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC
PARKINGOWYCH CZ.1**
Obiekt: **Etap 2**
Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**
Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań, ul.Juraszów 7/19

PRZEDMIAR

Strona 1

06-09-2017
SYKAL-002298

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | CPV 45316100-6: Zasilanie oświetlenia zewnętrznego |
| 2 | CPV 45311200-2: Pomiary |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: **REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH CZ1**

Obiekt: **Etap 2**

Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**

Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**

Inwestor: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań, ul.Juraszów 7/19**

PRZEDMIAR			Strona 1			06-09-2017		
						SYKAL-002298		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	CPV 45316100-6: Zasilanie oświetlenia zewnętrznego							
1	1	KNNR	N009-10-01-07-00	Demontaż starego słupa oświetleniowego			szt	3,00000
1	2	KNR	201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3			metr	185,00000
1	3	KNNR	N005-07-05-01-03	Ułożenie rur osłonowych SRS ø 110			metr	6,00000
1	4	KNR	201-07-04-02-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3			metr	185,00000
1	5	KNNR	N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m			metr	185,00000
1	6	KNNR	N005-07-07-01-25	Układanie kabla YAKY 5x16 w rowach kablowych ręcznie			metr	210,00000
1	7	KNNR	N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie			metr	10,00000
1	8	KNNR	N005-07-26-09-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²			szt	6,00000
1	9	KNNR	N005-10-01-01-02	Montaż słupa oświetleniowego ulicznego 8m			szt	6,00000
1	10	KNNR	N005-10-02-01-05	Montaż wysięgnika rurowego 2-ram na słupie			szt	3,00000
1	11	KNNR	N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED80 51W 4000lm FG PSD 154 CE ENEC CL W755S355H98 IP66 na słupie "Z1"			szt	9,00000
1	12	KNNR	N005-10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 8 m			kmpl	9,00000
1	13	KNR	510-10-01-03-00	Montaż w tabliczkach słupowych ochronnika DEHNcord L 2P 275			szt	6,00000
2	CPV 45311200-2: Pomiary							
2	14	KNNR	N005-13-02-02-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył			szt	1,00000
2	15	Kalk	Obsługa geodezyjna			kmpl	1,00000	

LIMIT ILOŚCIOWY PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 Budowa: **REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ MIEJSC PARKINGOWYCH CZ.1**
 Obiekt: **Etap 2**
 Rodzaj robót: **Sieci elektroenergetyczne**
 Lokalizacja: **60-479 Poznań ul.Juraszów 7/19**
 Inwestor: **Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań, ul.Juraszów 7/19**

PRZEDMIAR

Strona 1

06-09-2017

SYKAL-002298

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
ROBOCIZNA				
1	999	Robocizna	r-godz	314,69
MATERIAŁY				
1	1560420	Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm	m ²	92,40
2	1601099	Piaski do betonów	m ³	10,36
3	7300764	Oprawa LED80 51W 4000lm FG PSD 154 CE ENEC CL W755S355H98 IP66	szt	9,00
4	7330130	Wysięgnik 2-ram do słupa	szt	3,00
5	7480901	Tabliczka słupowa ELMONT-35/1 bezp	szt	6,00
6	7480904	Ochronnik przepięciowy DEHNcord L 2P 275	szt	6,00
7	7530111	Opaska kablowa OKI	szt	22,00
8	8030013	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	72,00
9	8050064	Kabel alumin YAKY 5x16 - 1kV	metr	218,40
10	8050065	Kabel alumin YAKY 5x25 - 1kV	metr	10,40
11	8140005	Fundament pref żelb F-150	szt	6,00
12	8300042	Słup stal oświetl uliczny 8 m	szt	6,00
13	8350701	Słupek betonowy oznaczeniowy SO	szt	3,30
SPRZĘT				
1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	0,54
2	31100	Żuraw samochodowy	m-godz	0,95
3	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	0,54
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	3,46
5	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	0,95
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,54
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,54
8	39813	Samochód wywrotka 10-15 Mg	m-godz	1,48
9	39911	Samochód specj z platformą i balkonem	m-godz	7,05