

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH

I KONDYGNACJA				
ozn. na rys.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. m ²	roboty budowlane
1/1	KOMUNIKACJA	płytki istn.	13,71	<ul style="list-style-type: none"> - montaż kurtyny EW30 w oknie kasy - malowanie - montaż drzwi i przeszklenia o odporności ogniowej EI30
1/2	KOMUNIKACJA	płytki istn.	30,50	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna - malowanie
1/3	P. BIUROWY	panele istn.	17,10	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - malowanie
1/4	KASA	panele istn.	8,05	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - malowanie - montaż samozamykacza w drzwiach
1/5	P. BIUROWY	panele istn.	16,42	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - malowanie
1/6	SERWER	płytki istn.	9,78	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna, szkło przeciwsłoneczne - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - malowanie - demontaż ścianki działowej, po uzgodnieniu z inwestorem
1/7	P. BIUROWY	panele istn.	16,42	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - malowanie
1/8	P. BIUROWY POKÓJ OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	panele istn.	14,84	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna - montaż kratki wywiewnej na istniejącym kominie - malowanie
1/9	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ WC DAMSKIE	płytki	3,27	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi, okładzin ściennych, posadzki i urządzeń sanitarnych - wyburzenie ścianki działowej - płytkowanie ścian do wys. min. 2,50m - ułożenie nowej posadzki z płytek - montaż nowych drzwi z podcięciem - malowanie sufitu i fragmentów ścian - montaż nowych urządzeń sanitarnych i pochwytów

1/10	WC MĘSKI	płytki istn.	5,17	- malowanie sufitu i fragmentów ścian
1/11	POM. TECHNICZNE	płytki	20,00	- demontaż drzwi i posadzki - wyburzenie ściany, montaż podciagu - wykonanie zewnętrznego otworu drzwiowego, montaż nadproża (otwór w miejscu kiedyś istniejącego, należy sprawdzić nadproże) - uzupełnienie tynku po wyburzeniach - obudowa podciagu i nadproża - wymiana okien - ułożenie posadzki z płytek - gładzenie i malowanie ścian i sufitu - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - montaż drzwi zewnętrznych - montaż okna o odporności ogniowej EI60 - montaż drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI30
1/12	POM. TECHNICZNE	płytki	6,61	- wymiana drzwi zewnętrznych - ułożenie posadzki z płytek - naprawa tynków - malowanie ścian i sufitu - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną
1/13	KOMUNIKACJA	płytki	6,25	- demontaż drzwi - demontaż biegu schodowego - wykonanie zewnętrznego otworu drzwiowego - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - gładzenie i malowanie ścian i sufitu - ułożenie posadzki z płytek - montaż przeszklenia wewnętrznego z drzwiami - montaż drzwi zewnętrznych
1/14	POM. SOCJALNE	płytki istn.	5,46	- wymiana okna - malowanie ścian i sufitu
1/15	STRAŻ LEŚNA	panele istn.	15,28	- wymiana okna - wymiana drzwi o odporności ogniowej EI30 (drzwi istniejące można pozostawić, jeśli posiadają wymaganą odporność ogniową) - malowanie ścian i sufitu
1/16	KOMUNIKACJA	płytki istn.	3,84	- demontaż drzwi zewnętrznych i okna - montaż okna o odporności ogniowej EI60 - montaż drzwi zewnętrznych - malowanie ścian i sufitu
1/17	STANOWISKO P.POŻ	płytki istn.	9,36	- wymiana okna - malowanie ścian i sufitu

1/18	WC, NATRYSK	płytki istn.	5,13	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna, szkło matowe - malowanie ścian i sufitu
II KONDYGNACJA				
ozn. na rys.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. m ²	roboty budowlane
2/1	WIATROŁAP	płytki istn.	9,01	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien - wymiana przeszklenia zewnętrznego z drzwiami - malowanie ścian i sufitu
2/2	KOMUNIKACJA	płytki istn.	28,10	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana przeszklenia wewnętrznego z drzwiami - wymiana okien - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie (w części budynku głównego – nad schodami i spocznikiem) - malowanie ścian i sufitu
2/3	KOMUNIKACJA	płytki istn.	16,27	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/4	P. BIUROWY	panele	17,61	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi - wyburzenie ścian - demontaż posadzki z paneli - montaż kratki wywiewnej na istniejącym kominie - uzupełnienie tynku po wyburzeniach - wymiana okna - ułożenie posadzki z paneli - montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/5	P. BIUROWY	panele istn.	20,02	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi - przemurowanie komina - uzupełnienie tynku lub obudowy z płyty GK w miejscu przemurowania - montaż kratki wywiewnej na istniejącym kominie - wymiana okien - montaż okna o odporności ogniowej EI60 - montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/6	SEKRETARIAT	panele	29,62	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi - wyburzenie ściany

				<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki z paneli - uzupełnienie tynku po wyburzeniach - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne - ułożenie posadzki z paneli - montaż drzwi przeszklonych o odporności ogniowej EI30 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/7	GABINET ZASTĘPCY	panele istn.	26,80	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/8	GABINET NADLEŚNICZEGO	panele	27,24	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi - demontaż posadzki z paneli - zabudowa otworu drzwiowego przegrodą z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wykonanie otworu drzwiowego - montaż drzwi - wymiana okien, szkło przeciwsłoneczne - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/9	KLATKA SCHODOWA	płytki	14,60	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - powiększenie otworów, montaż podciągów - demontaż drewnianej klatki schodowej - wykonanie żelbetowej klatki schodowej - wykonanie otworu okiennego - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - ułożenie posadzki z płytek kamiennych - montaż drzwi i przeszkleń o odporności ogniowej EI30 - montaż okna napowietrzającego - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych i suficie - gładzenie i malowanie ścian i sufitu - montaż balustrady
2/10	KOMUNIKACJA	płytki istn.	21,44	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu

2/11	P. BIUROWY	panele	16,73	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż drzwi - wyburzenie ścian - demontaż posadzki z paneli i płytek - uzupełnienie tynku po wyburzeniach - wymiana okna - ułożenie posadzki z paneli - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - wykonanie ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/12	WC DAMSKI	płytki istn.	5,61	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna, szkło matowe - montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/13	WC MĘSKI	płytki istn.	5,54	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna, szkło matowe - montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/14	KOMUNIKACJA	płytki istn.	9,63	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż okna - montaż okna o odporności ogniowej EI60 - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż drzwi i przeszklenia o odporności ogniowej EI60 - malowanie ścian i sufitu
2/15	POM. SOCJALNE	płytki istn.	6,64	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien - montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
2/16	POM. GOSPODARCZE	płytki istn.	2,93	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okna - montaż płyty GKFI o odporności ogniowej EI60 na suficie - malowanie ścian i sufitu
III KONDYGNACJA				
ozn. na rys.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. m ²	roboty budowlane
3/1	KLATKA SCHODOWA	płytki	14,44	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - powiększenie otworów, montaż podciągów - demontaż drewnianej klatki schodowej - wykonanie żelbetowej klatki schodowej

				<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie otworu okiennego - montaż okna z parapetem - montaż drzwi i przeszkleń o odporności ogniowej EI30 - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - ułożenie posadzki z płytek kamiennych - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych i suficie - gładzenie i malowanie ścian i sufitu - montaż balustrady
3/2	KOMUNIKACJA	płytki	16,51	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż boazerii drewnianej - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - usunięcie tynków sufitowych - skucie tynków ściennych - wymiana okna z parapetem - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - wykonanie izolacji akustycznej - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z płytek - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - gładzenie i malowanie ścian i sufitu - malowanie ścian i sufitu
3/3	P. BIUROWY	panele	19,50	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż balkonu - zamurowanie fragmentu otworu balkonowego - usunięcie płytek ściennych i podłogowych - usunięcie tynków sufitowych - skucie tynków ściennych - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - wyburzenie ściany - poszerzenie otworu drzwiowego - zamknięcie otworu drzwiowego - wymiana okien z parapetami - montaż okna o odporności ogniowej EI60 - montaż drzwi - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - wykonanie izolacji akustycznej

				<ul style="list-style-type: none"> - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - izolacja termiczna ścian zewnętrznych od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - gładzenie i malowanie ścian i sufitu
3/4	P. BIUROWY	panele	17,12	<ul style="list-style-type: none"> - skucie płytek ściennych - skucie tynków ściennych - usunięcie tynków sufitowych - demontaż posadzki z płytek - usunięcie polepy - zabudowa fragmentu otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - montaż drzwi - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - wykonanie izolacji akustycznej - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - malowanie ścian i sufitu
3/5	P. BIUROWY	panele	16,08	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż boazerii drewnianej - demontaż kominka - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - usunięcie tynków sufitowych - zabudowa fragmentu otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wykonanie otworu drzwiowego - wymiana okna z parapetem - montaż drzwi - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - wykonanie izolacji akustycznej

				<ul style="list-style-type: none"> - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - malowanie ścian i sufitu
3/6	P. BIUROWY	panele	23,76	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie tynków sufitowych - usunięcie polepy - wyburzenie fragmentu ściany - wykonanie otworu drzwiowego - wykonanie ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem, szkło przeciwsłoneczne - montaż drzwi - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - wykonanie izolacji akustycznej - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - malowanie ścian i sufitu - wykonanie nowej podłogi i posadzki z desek w loggii - wymiana wszystkich drewnianych elementów loggii - wykonanie nowej podbitki dachowej nad loggią
3/7	P. BIUROWY	panele	14,49	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż boazerii drewnianej - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie tynków sufitowych - usunięcie polepy - zabudowa fragmentu otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - zamurowanie otworu drzwiowego - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - wymiana okien z parapetami, szkło przeciwsłoneczne - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie

				<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie polepy - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - wykonanie izolacji akustycznej - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - malowanie ścian i sufitu
3/8	KOMUNIKACJA	płytki	22,07	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - wyburzenie ściany - demontaż posadzki z desek podłogowych - wymiana okna z parapetem - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z płytek - uzupełnienie tynków ściennych z gładzeniem - malowanie ścian i sufitu
3/9	P. BIUROWY	panele	14,20	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - demontaż posadzki z desek podłogowych - poszerzenie otworu drzwiowego - zamurowanie otworu drzwiowego - wymiana okien z parapetami, szkło przeciwsłoneczne - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - uzupełnienie tynków ściennych z gładzeniem - malowanie ścian i sufitu

3/10	P. BIUROWY	panele	24,99	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - wyburzenie fragmentu ściany - wykonanie otworu drzwiowego - wykonanie ściany z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okien z parapetami, szkło przeciwsłoneczne - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu - wykonanie nowej podłogi i posadzki z desek w loggii - wymiana wszystkich drewnianych elementów loggii - wykonanie nowej podbitki dachowej nad loggią
3/11	P. BIUROWY	panele	17,73	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - poszerzenie otworu drzwiowego - wymiana okna z parapetem - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu
3/12	WC DAMSKI	plytki	5,53	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - usunięcie płytek ściennych i podłogowych - wykonanie otworu okiennego - budowa ścianek działowych z płyt GKFI - zamurowanie istniejącego otworu okiennego - montaż okna - montaż drzwi

				<ul style="list-style-type: none"> - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 250cm - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji z płynnej folii - ułożenie posadzki z płytek - malowanie fragmentów ścian i sufitu
3/13	WC MĘSKI	płytki	5,48	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - usunięcie płytek ściennych i podłogowych - wykonanie otworu okiennego - budowa ścianek działowych z płyt GKFI - zamurowanie istniejącego otworu okiennego - montaż okna - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 250cm - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji z płynnej folii - ułożenie posadzki z płytek - malowanie fragmentów ścian i sufitu
3/14	POM. SOCJALNE	wykł. pvc	19,56	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie tynków sufitowych - usunięcie płytek ściennych i podłogowych - wyburzenie ściany - poszerzenie otworu drzwiowego - zamknięcie otworu drzwiowego z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okien z parapetami - montaż okna o odporności ogniowej EI60 - montaż drzwi - montaż płyty GKF o odporności ogniowej EI60 na suficie - izolacja termiczna ścian zewnętrznych od wewnątrz Eurothane grub. 10cm

				<ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych - impregnacja drewnianych elementów stopu do granic NRO - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - ułożenie płytek ściennych nad ciągiem roboczym - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji z płynnej folii - ułożenie posadzki z wykładziny pvc z wywinięciem na ściany - malowanie ścian i sufitu
IV KONDYGNACJA				
ozn. na rys.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. m ²	roboty budowlane
4/1	KLATKA SCHODOWA	płytki	14,86	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - powiększenie otworów, montaż podciągów - demontaż drewnianej klatki schodowej - wykonanie żelbetowej klatki schodowej - wykonanie otworu okiennego - ułożenie posadzki z płytek kamiennych - montaż drzwi i przeszkleń o odporności ogniowej EI30 - montaż okna z parapetem - montaż okna oddymiającego - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO - izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu - obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych - gładzenie i malowanie ścian i sufitu - montaż balustrady
4/2	KOMUNIKACJA	płytki	12,79	<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa lukarny - wyburzenie ścian - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - usunięcie tynków sufitowych i ściennych - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - montaż okna z parapetem - impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO

				<ul style="list-style-type: none"> - izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu - obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych murowanych - wykonanie izolacji akustycznej podłogi - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z płytek - gładzenie i malowanie ścian i sufitu
4/3	P. BIUROWY	panele	14,39	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - usunięcie tynków sufitowych i ściennych - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Multopor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor - impregnacja drewnianych elementów ścian, dachu, stropu i ścian do granic NRO - izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu - obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - wykonanie izolacji akustycznej podłogi - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu
4/4	POM. POMOCN.	wykł. pvc	28,34	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - skucie tynków ściennych - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Multopor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor

				<ul style="list-style-type: none"> - impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO - izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych - montaż okien połaciowych - montaż drzwi - obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji akustycznej podłogi - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z wykładziny pvc z wywinięciem na ściany - malowanie ścian i sufitu
4/5	P. BIUROWY	panele	32,52	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie balkonu - wykonanie nowej płyty balkonowej - ułożenie płytek ceramicznych mrozoodpornych na balkonie - montaż balustrady kutej - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - demontaż posadzki z desek podłogowych - usunięcie polepy - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - wymiana okna balkonowego - montaż drzwi - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Muiltpor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor - impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian do granic NRO - izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych - montaż okien połaciowych - obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji akustycznej podłogi - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60

				<ul style="list-style-type: none"> - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu
4/6	P. BIUROWY	panele	16,16	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - demontaż posadzki z desek podłogowych - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okien z parapetami - montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Multipor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor - impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - izolacja termiczna i paroizolacja dachu i stropu - obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu
4/7	KOMUNIKACJA	płytki	24,44	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - demontaż posadzki z desek podłogowych - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - obudowa schodów na strych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - wymiana okna z parapetem - izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych - impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian do granic NRO - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - wykonanie tynków gipsowych na ścianach wewnętrznych murowanych - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z płytek - gładzenie i malowanie ścian i sufitu
4/8	P. BIUROWY	panele	26,38	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian

				<ul style="list-style-type: none"> - skucie tynków ściennych - demontaż posadzki z desek podłogowych - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - montaż drzwi - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Multopor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor - impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian do granic NRO - izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych - montaż okien połaciowych - obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - obudowa schodów na strych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu
4/9	P. BIUROWY	panele	12,18	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - demontaż posadzki z desek podłogowych - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - montaż drzwi - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Multipor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO - izolacja termiczna dachu i stropu - obudowa dachu i stropu płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60

				<ul style="list-style-type: none"> - ułożenie posadzki z paneli - malowanie ścian i sufitu
4/10	WC	plytki	9,20	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - demontaż posadzki z desek podłogowych - przemurowanie ścian ryglowych w 100% - wymiana elementów ryglowych w 100% z impregnacją - budowa ścianek działowych z płyt GKFI - wymiana okna z parapetem - montaż drzwi - izolacja termiczna ściany zewnętrznej z ryglówką od wewnątrz Multopor grub. 20cm - wykonanie tynku gipsowego na bloczkach Multipor - impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian kolankowych do granic NRO - izolacja termiczna ścian kolankowych wełną mineralną - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych - obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKFI o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKFI o odporności ogniowej EI60 - wykonanie okładziny z płytek ceramicznych do wys. min. 250cm - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji z płynnej folii - ułożenie posadzki z płytek - malowanie ścian i sufitu
4/11	P. SOCJALNY	wykł. pvc	14,05	<ul style="list-style-type: none"> - wyburzenie ścian - skucie tynków ściennych - usunięcie płytek ściennych i podłogowych - demontaż posadzki z desek podłogowych - wykonanie ścian z płyt GK o odporności ogniowej EI30 - wymiana okna z parapetem - montaż okien połaciowych - montaż drzwi - izolacja termiczna ściany zewnętrznej od wewnątrz Eurothane grub. 10cm - uzupełnienie izolacji akustycznej na pełną wysokość belek stopowych min. 10cm - impregnacja drewnianych elementów dachu, stropu i ścian kolankowych do granic

				NRO - izolacja termiczna i paroizolacja dachu, stropu i ścian kolankowych - obudowa dachu, stropu i ścian kolankowych płytami GKF o odporności ogniowej EI60 - montaż przewodu wentylacji grawitacyjnej z kratką wywiewną - obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej płytą GKF o odporności ogniowej EI60 - ułożenie płytek ściennych nad ciągiem roboczym - ułożenie desek podłogowych - ułożenie suchego jastrychu o odporności ogniowej EI60 - wykonanie izolacji z płynnej folii - ułożenie posadzki z wykładziny pvc z wywinięciem na ściany - malowanie ścian i sufitu
STRYCH				
ozn. na rys.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. m ²	roboty budowlane
5/1	SCHODY	drewno	3,13	- demontaż schodów - montaż nowych schodów drewnianych - impregnacja drewnianych elementów do granic NRO - montaż balustrady - montaż drzwi o odporności ogniowej EI30 - obudowa schodów płytami GKF o odporności ogniowej EI60
5/2	STRYCH	deski	26,96	- demontaż posadzki z desek - impregnacja drewnianych elementów dachu i stropu do granic NRO - ułożenie nowej posadzki z desek - izolacja termiczna i obudowa przewodów wentylacyjnych