

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA**
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-10-17**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek L-30, Zakład Termodynamiki**

Data opracowania:
2018-10-17

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Wilk, Sporządził

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Piotr Wilk

.....Upr.nr.: PDK/0062/OWOK/09.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty budowlane
1.1	Wymiana stolarki drzwiowej
1	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2·m2
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)
3	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 2 kpl, drzwi kompletne z ościeżnicą drewnianą kolor do ustalenia z użytkownikiem, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B (np. Porta lub równoważne)
5	Gładź gipsowa jednowarstwowa na szpaletach
6	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, szpalet z uprzednim zagruntowaniem podłoża farbą gruntującą
7	Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach
	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, gruz ceglany i drzwi

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana drzwi w pomieszczeniach 108a i 108b Zakład Termodynamiki		
1	Rozdział	Roboty budowlane		
1.1	Element	Wymiana stolarki drzwiowej		
1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pom 108a	1,00*2,10		2,10
	Pom 108b	1,00*2,10		2,10
		RAZEM:	4,20	m2
	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*0,12*2		0,22
		RAZEM:	0,22	m3
2	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pom 108a	(0,90+2,10*2)*0,45		2,30
	Pom 108b	(0,90+2,10*2)*0,45		2,30
		RAZEM:	4,60	m2
3	KNR 19/1023/12 (1) analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 2 kpl, drzwi kompletne z ościeżnicą drewnianą kolor do ustalenia z użytkownikiem, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B (np. Porta lub równoważne)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00*2		3,60
		RAZEM:	3,60	m2
5	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na szpaletach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.60		4,60
		RAZEM:	4,60	m2
6	KNNR 2/1401/6	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi, szpalet z uprzednim zagruntowaniem podłoża farbą gruntującą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4.60		4,60
		RAZEM:	4,60	m2
7	KNR 1901/912/6	Umocowanie progu z drewna liściastego w drzwiach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Pom 108a	0,90		0,90
	Pom 108b	0,90		0,90
		RAZEM:	1,80	m
	KNR 401/108/13 analogia	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, gruz ceglany i drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,00
		RAZEM:	1,00	kpl

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	81,84
2.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,02
3.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	13,60
4.	Drzwi w okleinie drewnopodobnej	m2	3,60
5.	Farba lateksowa, odporna na czynniki chemiczne, zmywalna, nawierzchniowa	dm3	0,92
6.	Gips budowlany szpachlowy	kg	20,21
7.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	19,01
8.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,22
9.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	1,19
10.	Piasek do zapraw	m3	0,19
11.	Preparat gruntujący	dm3	0,46
12.	Progi drzwiowe z drewna dębowego szer.9,0cm i gr.3,0cm l=1,0m	szt	1,80
13.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29"	kg	15,70
14.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
15.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	7,59
16.	Wkręty do drewna stalowe stożkowe	szt	4,68
17.	Woda	m3	0,06

