

---

## PRZEDMIAR BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny w sali 206 w budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 19 B  
INWESTOR : Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania  
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa Al. Armii Krajowej 19 B  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Musialik  
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2018

---

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>wymiana wykładziny w sali 206</b>					
<b>M*1.2</b>					
1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV 86.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.50</b>
2		Rozebranie listew przyściennych z PCW 58.0	m m	58.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.00</b>
3		Gruntowanie podłożu emulsją do gruntowania - powierzchnie poziome Krotność = 2 86.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.50</b>
4		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 86.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.50</b>
5		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe trudnościeralne do biur z atestem - typ i kolor jak istniejąca 86.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.50</b>
6		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 86.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.50</b>
7		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile prefabrykowane 67.60	m m	67.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.60</b>
8		Montaż progów - listwa wykańczająca z kształtownika metalowego - analogia 2.0	m m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9		Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
10		Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10 km 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
11		Oplata za składowanie odpadów 0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>