

Utrzymanie drogi_Widuchowa_oddz 46 do oddz 29_ dl 1850mBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Początek w oddz 46 - koniec - w oddz 29 .			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	DOTYCZY PLANTOWANIA POBOCZA oraz skarpy wewnętrznej rowu -			
	analiza in- dywidual- na	ścięcie odkładu do lasu - odkład organiczny,			
		[1.00*1850.0]*2	m ²	3700.00	
				RAZEM	3700.00
2	KNR 2-31	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości	m ²		
d.1	0101-01	jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Szer. koryta dla górnej warstwy			
		3,50m wynosi jako podstawa = 4,04m, współ. do 3,50m wynosi 1,15.			
		Przy szerokości 3,50m góra nawierzchni - podstawa - wynosi 4,04m,			
		Góra dla warstwy nośnej z kruszywa 0-63mm wynosi 3,64m - podstawa			
		wynosi 4,04m, współ. dla warstwy dolnej - w odniesieniu do szer.3,50m			
		wynosi 1,11, współczynnik dla warstwy górnej w odniesieniu do szer. 3,			
		50m - szer. dolna wynosi 3,64m współ. do szer. 3,50m wynosi 1,04.			
		WYKONANIE w odcinku 0+100 do 0+375 o dł. łącznej 275m - jako 15% z			
		całości - koryto pod częściowe utwardzenie odcinka drogi			
		275.0*4.04	m ²	1111.00	
				RAZEM	1111.00
3	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-63mm, warstwa dolna, grubość	m ²		
d.1	0204-03	warstwy po uwalowaniu 20cm			
		UWAGA: ze względu na odcinkowość utwardzania drogi koszt robocizny			
		jest zbędny : R=0			
		275.0*3.50*1.11	m ²	1068.38	
				RAZEM	1068.38
4	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego granulacji 0-31,5mm, warstwa górna,	m ²		
d.1	0204-04	grubość warstwy po uwalowaniu 7cm			
		DO pozycji nie doliczono zagęszczania - ujęto to w poz. 5 - zagęszczanie			
		całej powierzchni drogi			
		UWAGA: ze względu na odcinkowość utwardzania drogi koszt robocizny			
		jest zbędny : R=0			
		275.0*3.50*1.04	m ²	1001.00	
				RAZEM	1001.00
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		Nadanie spadku daszkowego.			
		[1850.0*6.00]	m ²	11100.00	
				RAZEM	11100.00