

Utrzymanie drogi_Widuchowa_oddz 20 do oddz 43_ dl 2050@BMIAR

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------|---|---|--------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | | Początek w oddz 20- koniec - w oddz 43 . | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 1401-06 analiza indywidualna | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie DOTYCZY PLANTOWANIA POBOCZA oraz skarpy wewnętrznej rowu - ścięcie odkładu do lasu - odkład organiczny, [1.00*2050.0]*2 | m ² m ² | 4100.00 | |
| | | | | RAZEM | 4100.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Szer. koryta dla górnej warstwy 3,50m wynosi jako podstawa = 4,04m, współ. do 3,50m wynosi 1,15. Przy szerokości 3,50m góra nawierzchni - podstawa - wynosi 4,04m, Góra dla warstwy nośnej z kruszywa 0-63mm wynosi 3,64m - podstawa wynosi 4,04m, współ. dla warstwy dolnej - w odniesieniu do szer.3,50m wynosi 1,11, współczynnik dla warstwy górnej w odniesieniu do szer. 3,50m - szer. dolna wynosi 3,64m współ. do szer. 3,50m wynosi 1,04. WYKONANIE w odcinku 0+700 - 0+900; 1+000 - 1+000; - o dł. łącznej 250m - jako 15% z całości - koryta pod częściowe utwardzenie odcinków drogi UWAGA: ze względu na odcinkowość utwardzania drogi koszt robocizny jest zbędny : R=0 250.0*4.04 | m ² m ² | 1010.00 | |
| | | | | RAZEM | 1010.00 |
| 3 d.1 | KNR 6 0204-03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwalowaniu 20cm UWAGA: ze względu na odcinkowość utwardzania drogi koszt robocizny jest zbędny : R=0 250.0*3.50*1.11 | m ² m ² | 971.25 | |
| | | | | RAZEM | 971.25 |
| 4 d.1 | KNR 6 0204-04 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego granulacji 0-31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm DO pozycji nie doliczono zagęszczania - ujęto to w poz. 6 - zagęszczanie całej powierzchni drogi UWAGA: ze względu na odcinkowość utwardzania drogi koszt robocizny jest zbędny : R=0 250.0*3.50*1.04 | m ² m ² | 910.00 | |
| | | | | RAZEM | 910.00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Nadanie spadku daszkowego. [2050.0*5.00] | m ² m ² | 10250.00 | |
| | | | | RAZEM | 10250.00 |