


| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU | | | |
|---|---|---|---|
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | rodzaj posadzki | pow. [m²] |
| C129 | przedsionek | wykładzina PCV | 6,66 |
| C129a | pokój biurowy | parkiet lakierowany | 13,06 |
| C129b | sala seminaryjna | parkiet lakierowany | 25,11 |
| C129c | pomieszczenie pomocnicze | płytki gresowe | 3,09 |
| | | RAZEM : | 47.92 |

## Oznaczenia:

LPD-C3.2 - kros teleinformatyczny (zespół szaf) ujęty w odrębnym opracowaniu projektowym. Wyposażenie wg. rys. 2

- przyłącze okablowania strukturanego 3x RJ45 kat.6A montowane pod tynkiem

- kabel UTP kat. 6A 650MHz LSZH 4P

- korytko kablowe metalowe KM100x60 (szer. 100mm) do układania kabli w przestrzeni sufitów podwieszonych

## Uwagi:

Montaż okablowania i przyłączy w projektowanych pomieszczeniach:
Instalacje w pomieszczeniach układać na korytkach metalowych KM100x60.
Do przyłączy okablowanie kładać w rurach RL32.
Lokalizację przyłączy skoordynować z gniazdami zasilania 230AC,.

Montaż okablowania w serwerowni LPD-C3.2:
Do chwili wybudowania szaf krosu LPD-C3.2, okablowanie wg. niniejszego opracowania należy zakończyć na projektowanym panelu w tymczasowej ramie naściennej 19", wys. 12U.
W miejscu montażu ramy tymczasowej pozostawić 15m długości każdego kabla.
Po docelowym montażu szaf LPD-C.3.2, panele wraz z okablowaniem przełożyć do szafy nr 1.
Do układania kabli wg. niniejszego opracowania, do racka 12U należy zamontować tymczasowe korytko instalacyjne KM100x60.

# PROJEKT WYKONAWCZY
# PRZEBUDOWY POMIESZCZNIA C-129
## BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

| | | |
|---|---|---|
| *Nazwa i adres obiektu budowlanego:* | Budynek B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni na działce nr 883, obręb 15 Grabówek | |
| *Nazwa rysunku:* | POM. C-129. PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH | *Skala:* 1:100 |
| *Projektant:* | mgr inż. Jarosław Lewandowski<br>upr. nr POM/0233/PWBT/15<br>w specjalności telekomunikacyjnej | *Data:* lipiec 2018 |
| *Sprawdzający:* | mgr inż. Radosław Markiewicz<br>upr. nr POM/0002/POOT/09<br>w specjalności telekomunikacyjnej | *Numer rysunku:* T-03 |
| *Opracowanie:* | . | *Numer strony:* 20 |