

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE  
ADRES INWESTYCJI : OIT II - Budynek B - Vp.  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

---

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OIT II - Budynek B - Vp.</b>					
1		<b>OIT II - Budynek "B" - V p.</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	37.82 <izolatka>	m <sup>2</sup>	37.820	
		179.72 <sala pooperacyjna>	m <sup>2</sup>	179.720	
		A (suma częściowa)			
		217.54*0.10 <cokół wys. 10 cm.>	m <sup>2</sup>	<b>217.540</b>	
			m <sup>2</sup>	<b>21.754</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.294</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej w miejscach odparzeń i nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	29.0*1.50	m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów sufitów podwieszanych - płyty 60x60 cm z wełny prasowa-nej kamiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-06	(4.65+27.75)*2.39 <korytarz>	m <sup>2</sup>	77.436	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>77.436</b>
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	4.35*39.20<sufity część administracyjna >	m <sup>2</sup>	170.520	
		39.20*3.0*2+4.20*3.0*16 <ściany - część administracyjna>	m <sup>2</sup>	436.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>607.320</b>
5	KNR-W 4-01	Miejscowe ręczne zeskrobanie farby bakteriobójczej na ścianach i sufitach.	m <sup>2</sup>		
d.1	1214-02	39.20*2.50*2 <korytarz>	m <sup>2</sup>	196.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>196.000</b>
6	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	2.50	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami bakteriobójczymi i akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	607+196	m <sup>2</sup>	803.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>803.000</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	803	m <sup>2</sup>	803.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>803.000</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1506-01	196	m <sup>2</sup>	196.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>196.000</b>
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	170.52	m <sup>2</sup>	170.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.520</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	436.80	m <sup>2</sup>	436.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>436.800</b>
12	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
d.1	0707-05	8*2.0	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-neralnych higienicznych, szczelnych- uzupełnienie płyt na istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	77.44	m <sup>2</sup>	77.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.440</b>
14	KNR-W 4-01	Kilkukrotne zabezpieczenie sprzętu, urządzeń, mebli i podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	Krotność = 5	m <sup>2</sup>	450.000	
		450.0		<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ekologiczną (bezzapachową) uprzednio malo-wanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08	16*(0.90*2.0)*2.75 <wsp.>	m <sup>2</sup>	79.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.200</b>
16	KNR 4-01	Szlifowanie mechaniczne powierzchni posadzek po rozebranej wykładzinie	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	217.54-43.50	m <sup>2</sup>	174.040	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>174.040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej szybko- wiążącej na podłoża krytyczne o gr. 5 cm 43.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
18 d.1	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - doda- tek za zmianę grubości o 1 cm - dalsze 5 cm. Krotność = 5 43.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
19 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 217.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 217.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.540</b>
20 d.1	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 217.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 217.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.540</b>
21 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki wraz z cokołem z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- nej rulonowe - antyelektrostatyczna 239.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 239.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.290</b>
22 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 239.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 239.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>239.290</b>
23 d.1	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien (1.07*2.15)*24+(1.30*2.15)*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.752</b>
24 d.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wyniesienie z V p. budynku gruzu 43.50*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.350</b>
25 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 25 km 4.350	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.350</b>