

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE  
ADRES INWESTYCJI : Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Paw. Gł. Vlp. oraz bud. E - Ip.  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

---

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Klinika Kardiologii i Nadciężnienia tężniczego- Paw. Główny Vlp. oraz Bud. E lp.</b>					
1		<b>KLINIKA KARDIOLOGII I NADCIĘNIENIA TĘNICZEGO - PAW. GŁ. Vlp. oraz BUD. E - lp.</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie uszkodzonych fragmentów tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01				
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego wraz z zagruntowaniem farbą winylową FY	m <sup>2</sup>		
d.1	1520-02				
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR-W 4-01	Malowanie tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-09				
		60.0 <sala nr. 1>	m <sup>2</sup>	60.000	
		60.0 <sala nr. 2>	m <sup>2</sup>	60.000	
		60.0 <sala nr. 3>	m <sup>2</sup>	60.000	
		80.0 <gab. 46 - lp. - prac. EKG>	m <sup>2</sup>	80.000	
		80.0 <gab. 45 - lp.>	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03				
		5.20*3.10 <gab. 37, 37a>	m <sup>2</sup>	16.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.120</b>
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- pasy wykładziny po rozebraniu ścianki działowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		5.20*0.50	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
6	NNRNKB	Wyrównanie powierzchni posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-01				
		2.60	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
7	KNR 4-01	Ręczne szlifowanie posadzki po rozebranej wykładzinie	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01				
	analogia				
		2.60	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami np. "CERESIT CT 17"- posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		2.60	m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokołem - 10 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02				
		2.60*1.1	m <sup>2</sup>	2.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.860</b>
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04				
		99.0	m <sup>2</sup>	99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
11	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		1 <gab. 37>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06				
		1 <gab. 37>	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08				
		28+56+36 <gab. kontroli urządzeń wszczepnych - lp. bud. E>	m <sup>2</sup>	120.000	
		24+24+24 <sala nr. 1, 2, 3>	m <sup>2</sup>	72.000	
		21.0 <gab. 46>	m <sup>2</sup>	21.000	
		21.5 <gab. 45>	m <sup>2</sup>	21.500	
		11.11+(2*2.06+2*4.90)*3.10 <gab 37>	m <sup>2</sup>	54.262	
		9.30+(2*1.95+2*4.90)*3.10 <gab. 37a>	m <sup>2</sup>	51.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.532</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
		340.53	m <sup>2</sup>	340.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.530</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01				
		36+11.11+9.30	m <sup>2</sup>	56.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.410</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02				
		340.53-56.41	m <sup>2</sup>	284.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>284.120</b>
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	350.0	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>