
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW - BUDYNEK RADIOTERAPII
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------|---|----------------|--------------|---------------|
| PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW - BUD. RADIOTERAPII | | | | | |
| 1 | | PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW - RADIOTERAPIA | | | |
| 1 | KNR 0-19 | Wymiana okna stałego aluminiowego na okno aluminiowe otwieralne | m ² | | |
| d.1 | 0931-01 | | | | |
| | analogia | 0.95*1.25 | m ² | 1.188 | |
| | | | | RAZEM | 1.188 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru istniejącego podokiennika | m | | |
| d.1 | 0354-12 | 1.10 | m | 1.100 | |
| | | | | RAZEM | 1.100 |
| 3 | KNR 4-01 | Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł (szer. 0, | szt. | | |
| d.1 | 0321-03 | 6 m, dł.1,10) | | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | NNRNKB | (z.XI) okładziny ścian z paneli ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na rusz- | m ² | | |
| d.1 | 202 2027-03 | cie metalowym- słuza personelu | | | |
| | analogia | 2.32*2.80-1.60*1.60 | m ² | 3.936 | |
| | | | | RAZEM | 3.936 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Szklenie ściany słuzy personelu gotowymi szybami ze szkła specjalnego | m ² | | |
| d.1 | 1410-04 | | | | |
| | analogia | 1.60*1.60 | m ² | 2.560 | |
| | | | | RAZEM | 2.560 |
| 6 | KNR-W 2-02 | Montaż profili wyobleniowych na połączeniu ściany , sufitu i posadzki z panelami | m | | |
| d.1 | 1115-02 | stalowymi | | | |
| | analogia | 2*2.32+2*2.80 | m | 10.240 | |
| | | | | RAZEM | 10.240 |