
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo - malarskie
ADRES INWESTYCJI : Klinika Kardiologii Inwazyjnej - Bud. "B" - IIIp.
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klinika Kardiologii Inwazyjnej bl. B- IIIp.					
1		Zabezpieczenie ścian wykł. PCV			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	42.30*2*1.0-25*1.10*1.0	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
2	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie ścian pod okładzinę ścienną PCW	m ²		
d.1	2011-02	57.10	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	57.10	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
4	KNR 2-02	Okładziny ścian z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW heterogeniczna	m ²		
d.1	1112-05 wsp. do R - 1,6 analogia	57.10	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
5	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09 analogia	57.10	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	42.30*1.90	m ²	80.370	
				RAZEM	80.370
2		Roboty tynkarskie, malarskie			
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	6.24*42.30+4.82*42.30-(4.82*3.62+2.13*4.82*2+2.44*4.82) <sufity> 42.30*4*3.10+6.25*3.10*24+4.80*3.10*15+2*42.30*1.40 <ściany>	m ² m ²	418.096 1331.160	
				RAZEM	1749.256
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - naprawa pęknięć i umocowanie ościeżnic	m		
d.2	0707-05 analogia	25*2*2.0+25*1.0	m	125.000	
				RAZEM	125.000
9	KNR-W 3	Demontaż i ponowny montaż ościeżnic drzwiowych do naprawy ościeży	szt		
d.2	0702-05 analogia	25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	1749.30	m ²	1749.300	
				RAZEM	1749.300
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	418.10	m ²	418.100	
				RAZEM	418.100
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	1331.20	m ²	1331.200	
				RAZEM	1331.200
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	418.10	m ²	418.100	
				RAZEM	418.100
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	1331.20	m ²	1331.200	
				RAZEM	1331.200
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.2	1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	16*(1.10*2.0)+10*(0.90*2.0)+7*(0.80*2.0)	m ²	64.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	64.400
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie mebli, sprzętu i podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	800.0	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3		Ochrona narożników, uszczelnienia urządzeń sanitarnych, wymiana elementów sufitu podwieszonego			
17		Montaż narożników ochronnych 50x50 mm z PCV dług. 1,50 m	szt		
d.3	kalk. własna	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-01	Wymiana silikonu przy brodzikach natryskowych	szt		
d.3	1109-05		szt	4.000	
	analogia	4			
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01	Wymiana silikonu przy umywalkach i zlewach	m ²		
d.3	1109-06		m ²	25.000	
	analogia	25			
				RAZEM	25.000
20	KNR-W 2-02	Wymiana zniszczonych płyt sufitu podwieszanego z włókien mineralnych 60x60 cm. na istniejącym ruszcie	m ²		
d.3	2702-01		m ²	6.000	
	analogia	6.0			
				RAZEM	6.000
4		Naprawa posadzek			
21	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05	1.50+1.50+1.80+2.20	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 4-01	Skucie i wyrównanie powierzchni wylewki w miejscach rozebranych wykładzin	m ²		
d.4	0211-01		m ²	7.000	
	analogia	7.0			
				RAZEM	7.000
23	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.4	1130-01	7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
24	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.4	202 1130-01	7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.4	1123-02	7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.4	1123-04	7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
5		Roboty towarzyszące			
27	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym (do robót malarskich)	szt.		
d.5	0306-02		szt.	184.000	
	analogia	184			
				RAZEM	184.000
28	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw (do robót malarskich)	szt.		
d.5	0606-03	144	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000