

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie ścian w korytarzu oraz roboty malarskie  
ADRES INWESTYCJI : Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii - Paw. Gł. IIp.  
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

---

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>klinika chirurgii</b>					
<b>1</b>		<b>Zabezpieczenie ścian wykł. PCV</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie istniejących tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	17*2.50*1.0	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
2	KNR-W 2-02	Wyrównanie ścian pod okładzinę ścienną PCW po rozebranych tapetach	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	42.50	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	42.50	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
4	KNR 2-02	Okładziny ścian z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW heterogeniczna	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05 wsp. do R - 1,6 analogia	42.50	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
5	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09 analogia	42.50	m <sup>2</sup>	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	120.0	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.2	0707-05	80.0	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni istniejących tapet pod malowanie farbami akrylowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	192.0	m <sup>2</sup>	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	192.0	m <sup>2</sup>	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	192.0	m <sup>2</sup>	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	12*1.10*2.0	m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią do robót malarskich	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	120.0	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>3</b>		<b>Ochrona narożników, wymiana płyt sufitu podwieszanego</b>			
13	kalk. własna	Montaż narożników ochronnych 50x50 mm z PCV dług. 1,50 m	szt		
d.3		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR-W 2-02	Wymiana płyt z włókien mineralnych 60x60 cm sufitu podwieszonego na istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.3	2702-01 analogia	4.20	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>