
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie ścian w korytarzu oraz roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : Klinika chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - Bud. B IIIp
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klinika chirurgii Ogólnej i Naczyniowej					
1		Zabezpieczenie ścian wykł. PCV			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	58.20*1.0	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
2	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie ścian pod okładzinę ścienną PCW	m ²		
d.1	2011-02	58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
4	KNR 2-02	Okładziny ścian z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW heterogeniczna	m ²		
d.1	1112-05 wsp. do R - 1,6 analogia	58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
5	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09 analogia	58.20	m ²	58.200	
				RAZEM	58.200
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	120.0	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2		Roboty tynkarskie, malarskie			
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(39.40*3.10)*4-58.20<ściany> 14.10*39.40 <sufity>	m ² m ²	430.360 555.540	
				RAZEM	985.900
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolkami podłogowymi - naprawa pęknięć i umocowanie ościeżnic	m		
d.2	0707-05 analogia	24*2.0*2+1.0*24	m	120.000	
				RAZEM	120.000
9	NNR-W 3	Demontaż i ponowny montaż ościeżnic drzwiowych po naprawie ościeży	szt		
d.2	0702-05 analogia	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolkami podłogowymi	m		
d.2	0707-05	8*2.0*2+8*1.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	985.9	m ²	985.900	
				RAZEM	985.900
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	555.54	m ²	555.540	
				RAZEM	555.540
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	430.36	m ²	430.360	
				RAZEM	430.360
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	430.36	m ²	430.360	
				RAZEM	430.360
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	555.54	m ²	555.540	
				RAZEM	555.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		28*1.0*2.0	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
17	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, sprzętu i mebli folią	m ²		
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3		Ochrona narożników, uszczelnienia urządzeń sanitarnych, wymiana elementów sufitu podwieszonego			
18	d.3 kalk. własna	Montaż narożników ochronnych 50x50 mm z PCV dług. 1,50 m	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-01 d.3 1109-05 analogia	Wymiana silikonu przy brodzikach natryskowych	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 4-01 d.3 1109-06 analogia	Wymiana silikonu przy umywalkach i zlewach	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR-W 2-02 d.3 2702-01 analogia	Wymiana zniszczonych płyt sufitu podwieszanego z włókien mineralnych 60x60 cm. na istniejącym ruszcie	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Naprawa posadzek			
22	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie i wyrównanie powierzchni wylewki w miejscach rozebranych wykładzin	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
25	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
5		Roboty towarzyszące			
28	KNR 4-03 d.5 0306-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym oraz przełączników i gniazd komputerowych (do robót malarskich)	szt.		
		84	szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
29	KNR 4-03 d.5 0606-03	Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw (do robót malarskich)	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
30	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		0	pomiar.	0.000	
				RAZEM	0.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.5	1205-02	0	pomiar.	0.000	
				RAZEM	0.000