
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie i posadzkarskie
ADRES INWESTYCJI : Apteka Szpitalna bud. E piwnica
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
apteka szpitalna pom. 12, 17					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	7.31+23.39 <sufity> (2*3.35+2*2.25+2*4.73+2*5.15)*3.20 <ściany>	m ² m ²	30.700 99.072	
				RAZEM	129.772
2	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1	0707-05	4*2.0+2*0.90	m	9.800	
				RAZEM	9.800
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	129.77	m ²	129.770	
				RAZEM	129.770
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	30.7	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	99.07	m ²	99.070	
				RAZEM	99.070
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	30.7	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	99.07	m ²	99.070	
				RAZEM	99.070
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	2*[0.90*2.0]	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią	m ²		
d.1	1216-01	65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
2		Ochrona narożników			
10		Montaż narożników ochronnych 50x50 mm z PCV dług. 1,50 m	szt		
d.2	kalk. własna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Roboty posadzkarskie			
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	30.7	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
12	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.3	0211-01	30.7	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	30.7	m ²	30.700	
				RAZEM	30.700
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3	1123-02	30.7*1.10	m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1123-04	33.77	m ²	33.770	
				RAZEM	33.770