
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁ ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dział Zaopatrzenia Medycznego					
1		ZAOPATRZENIE MEDYCZNE			
1	KNR 4-01	Naprawa pęknięć istniejącej posadzki betonowej z powłoką z żywicy masą samo-poziomującą np. Floor Repair	m		
d.1	0806-04				
	analogia				
		55.0	m	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KNNR 3	Mechaniczne zmatowanie nawierzchni istniejących posadzek	m ²		
d.1	0807-03				
	analogia				
		78.99 <magazyn>	m ²	78.990	
		45.55 <magazyn>	m ²	45.550	
		31.03 <korytarz>	m ²	31.030	
				RAZEM	155.570
3	NNRNKB	Wykonanie warstwy szczepnej na istniejących posadzkach pod klej do płytek Gres	m ²		
d.1	202 1134-01				
	analogia				
		155.57	m ²	155.570	
				RAZEM	155.570
4	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08				
		155.57	m ²	155.570	
				RAZEM	155.570
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-05				
		2*11.32+2*6.54+2*14.38+2*5.47+2*8.23+2*6.78	m	105.440	
				RAZEM	105.440
6		Przestawianie regałów magazynowych	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000