
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK "S"
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

INWESTOR :

kwiecień 2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Roboty dekarские - blacharskie bud. S | | | | | |
| 1 | | ROBOTY DEKARSKIE - BUD."S" | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy | m ² | | |
| d.1 | 0545-08 | nie nadającej się do użytku | m ² | 70.000 | |
| | | (72.5*0.4)*2+(15.0*0.4)*2 <mury ogniowe -dach> | m ² | 14.400 | |
| | | (9.0*0.4)*4 <mury ogniowe - dach szyb windowy> | m ² | 4.800 | |
| | | (6.0*0.4)*2 <mury ogniowe - daszki> | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 89.200 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m ² | | |
| d.1 | 0514-02 | | m ² | 84.000 | |
| | | (72.5*0.48)*2+(15.0*0.48)*2 <mury ogniowe -dach> | m ² | 17.280 | |
| | | (9.0*0.48)*4 <mury ogniowe - dach szyb windowy> | m ² | 5.760 | |
| | | (6.0*0.48)*2 <mury ogniowe - daszki> | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 107.040 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kominów - ok. 10 cm ponad obróbki | m ² | | |
| d.1 | 1129-01 | | m ² | 18.500 | |
| | | 185.0*0.10 | | | |
| | | | | RAZEM | 18.500 |
| 4 | KNR 4-01 | Uszczelnienie taśmą dociskową istniejących obróbek na kominach | m | | |
| d.1 | 0532-04 | | m | 185.000 | |
| | analogia | | | | |
| | | 185.0 | | | |
| | | | | RAZEM | 185.000 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Wymiana wpustów dachowych z kołpakiem | szt. | | |
| d.1 | 0534-06 | | szt. | 5.000 | |
| | | 5 | | | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 6 | KNR 4-01 | Dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztuczerów) z blachy ocynkowanej- | szt. | | |
| d.1 | 0524-08 | połączenie wpustu z rurą spustową | szt. | 5.000 | |
| | | 5 | | | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 7 | KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakito- | m ² | | |
| d.1 | 0519-01 | waniu | m ² | 15.000 | |
| | | 15.0 | | | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 8 | KNR-W 3 | Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia | m ² | | |
| d.1 | 0506-01 | po wyrównaniu istn.pokrycia papy) | m ² | 60.000 | |
| | | 60.0 | | | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |