
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH - BUD. "S" - IVp.
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Poradnia Badań Profilaktycznych - Bud. S - IVp.					
1		PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH - BUD. "S" IV p.			
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m		
d.1	0336-01	wo-wapiennej 24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
d.1	0108-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1	0211-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-02	Wstawienie odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrze-	msc.		
d.1	0116-02	wanych - wykonanie instalacji zw i cw Obmiar dodatkowy - łączna długość 16.0	m		16.000
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-02	Wstawienie odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-	szt.		
d.1	0210-03	mowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 8	m		8.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów	szt.		
d.1	0107-01	wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.1	0112-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	1 <gab. 4.33>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	2 <gab. 4.35, pok. soc.>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
d.1	0229-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłókwowych	kpl.		
d.1	0606-06	10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach,	wyp.		
d.1	0406-04	przychodniach szpitalach itp. na wentylator kanałowy 1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08	Montaż wentylatora kanałowego	szt.		
d.1	0403-01	1 <pok. soc.>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	3*2.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-	m ²		
d.1	0840-05	wie klejowej 6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroż-	m		
d.1	0840-08	nikowe 1.5*8	m	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
18		Montaż lustra 80x60 cm nad umywalką w wc	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	260.800	
		56.0+204.8			
				RAZEM	260.800
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie	m ²		
d.1	202 1134-02	ścian i sufitów	m ²	56.000	
		56.0 <sufity>	m ²	204.800	
		204.8 <ściany>			
				RAZEM	260.800
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	56.0	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	204.8	m ²	204.800	
				RAZEM	204.800
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią	m ²		
d.1	1216-01	80.0	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000