

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń  
ADRES INWESTYCJI : Klinika Dermatologii - Bud. E - Vlp.  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018 r.

---

INWESTOR :

listopad 2018 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa        | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|----------|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |                 | <b>Budynek "E"</b>  |                |              |               |
| 1        | KNR 4-01        | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu wraz z rozbiórką  | m              |              |               |
| d.1      | 0420-01         | 32.0  | m              | 32.000       |               |
|          |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b> |
| 2        | KNR AT-17       | Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - otwory okienne   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0108-06         | (1.20*4)*6  | m <sup>2</sup> | 28.800       |               |
|          |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.800</b> |
| 3        | KNR 0-19        | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i naprawą wyprawy elewacyjnej o pow. do 2.0 m2 szyby z folią antywłamaniową - atestowane | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 1023-09         | (1.15*1.15)*6   | m <sup>2</sup> | 7.935        |               |
|          |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.935</b>  |
| 4        | NNRNKB 202      | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0541-01         | (1.30*0.28)*6   | m <sup>2</sup> | 2.184        |               |
|          |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.184</b>  |
| 5        | KNR-W 2-02      | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu gr. 30 mm, długości 1,30 m i szer. 25 cm   | szt.           |              |               |
| d.1      | 0135-02         | 6   | szt.           | 6.000        |               |
|          |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 6        | KNR-W 4-01      | Usunięcie z budynku gruzu z rozbieranych konstrukcji z VI p.  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 0106-04         | 28.80*0.25  | m <sup>3</sup> | 7.200        |               |
|          | analogia        |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>  |
| 7        | KNR-W 4-01      | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 0109-11 0109-12 | 7.200   | m <sup>3</sup> | 7.200        |               |
|          |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>  |