
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : Klinika Gastroenterologii - Bud. E IIIp.
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klinika Gastroenterologii - Bud. E IIIp.					
1		KLINIKA GASTROENTEROLOGII - BUD. "E" - IIIp.			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod wykładzinę rulonową ścienną z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	2*(14.0+38.72)*0.50+4*(2.55*0.50)-19*(1.10*0.50) <korytarz>	m ²	47.370	
		8*(4.20*1.0)+4*(6.10*1.0)+3*(4.80*1.0)+2*(3.0*1.0) <sale chorych>	m ²	78.400	
				RAZEM	125.770
2	KNR-W 2-02	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m ²		
d.1	1123-02	47.4 <korytarz>	m ²	47.400	
		78.4 <sale chorych>	m ²	78.400	
				RAZEM	125.800
3	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m ²		
d.1	1112-09	125.80	m ²	125.800	
				RAZEM	125.800
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	120.0 <Oddział>	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	120.0	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
6		Montaż narożników ochronnych 50x50 mm i dług 150 cm.ze stali nierdzewnej	szt		
d.1	kalk. własna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000