
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie ścian w korytarzu
ADRES INWESTYCJI : Klinika Neurologii - pododdział udarowy
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klinika Neurologii - pododdział udarowy					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.80*12*1.0-16*1.0+8.40*1.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie ścian pod okładzinę ścienną PCW 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
4	KNR 2-02 1112-05 wsp. do R - 1,6 analogia	Okładziny ścian z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW heterogeniczna 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
5	KNR 2-02 1112-09 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 62.0	m ²		
			m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 108.0	m ²		
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000