
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
ADRES INWESTYCJI : Budynek "G"
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

INWESTOR :

listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarские - blacharskie bud. G					
1		RENOWACJA KORYTA ODPIYWOWEGO - BUD. "G"			
1	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów na dachu - przejścia komunikacyjne nad kanałami wentylacyjnymi	m ²		
d.1	0420-02				
	analogia				
		40.0	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR-W 2-02	Wymiana wpustów dachowych z kołpakami	szt.		
d.1	0534-06				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej- połączenie wpustu z rurą spustową	szt.		
d.1	0524-08				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni pokrycia koryta odpływowego	m ²		
d.1	2611-01				
	analogia				
		31.0*0.75	m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
5	KNR-W 4-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² - wyrównanie podłoża i likwidacja puchli	szt.		
d.1	0518-03				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 0-41	Hydroizolacja płynna powierzchni koryta - warstwa gruntująca	m ²		
d.1	0101-01				
	analogia				
		23.25	m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
7	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Alsan - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - dwukrotna	m ²		
d.1	0110-03				
		Krotność = 2			
		23.25	m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
8	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwieniu	m ²		
d.1	0519-01				
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 3	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy)	m ²		
d.1	0506-01				
		50.0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000