

Przedmiar robót

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku (dz. nr 54/11 obr 450) |
| Branża | Budowlana - remontowa |
| Inwestor | Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz |
| Biuro kosztorysowe | Mufa Studio Projektowe |

Tabela przedmiaru robót

Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku (dz. nr 54/11 obr 450)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|---|-----|--------|
| | | 1 Rozbiórki | | |
| | | 1.1 Ściany zewnętrzne | | |
| 1 | KNR 4-04 0102/02 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu | m3 | 186,42 |
| 2 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 186,42 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 186,42 |
| | | 1.2 Ściany Wewnętrzne | | |
| 4 | KNR 4-04 0102/02 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu | m3 | 42,444 |
| 5 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 42,444 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 42,444 |
| | | 1.3 Posadzka | | |
| 7 | KNR 4-04 0301/07 | Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm | m3 | 94,8 |
| 8 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 94,8 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 94,8 |
| | | 1.4 Stropy | | |
| 10 | KNR 4-04 0305/03 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm | m3 | 63,2 |
| 11 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 63,2 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 63,2 |
| | | 1.5 Dach | | |
| 13 | KNR 4-01 0519/06 | Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych | m2 | 316 |
| 14 | KNR 4-01 0535/03 | Rozbiórka rynny z blachy | m | 80 |
| 15 | KNR 4-01 0535/05 | Rozbiórka rur spustowych | m | 20 |
| 16 | KNR 4-01 0535/07 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy | m2 | 40 |
| | | 1.6 Stolarka okienna i drzwiowa | | |
| 17 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - demontaz okien | szt | 15 |
| 18 | KNR-W 4-01 0353/04 | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - demontaz drzwi | szt | 13 |
| | | 2 Demontaż instalacji wodkan, elektrycznej i oświetleniowej oraz ciepłowniczej | | |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż instalacji wodkan | kpl | 1 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż instalacji elektrycznej | kpl | 1 |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż instalacji oświetleniowej | kpl | 1 |
| 22 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż instalacji ciepłowniczej | kpl | 1 |
| | | 3 Izolacja odsłoniętej ściany piwnicy | | |
| 23 | KNR-W 2-01 0306/02 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 23,12 |
| 24 | KNR 0-29 0636/01 | Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 | m2 | 27,2 |
| 25 | KNR 0-29 0641/01 | Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10 | m2 | 27,2 |

Tabela przedmiaru robót

Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku (dz. nr 54/11 obr 450)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|--|-----|-------|
| 26 | KNR-W 2-02 0615/04 | Izolacje pionowe z folii kubelkowej | m2 | 27,2 |
| 27 | KNR-W 2-02 0608/10 | Izolacje pionowe cieplne - płyty styropianowe HYDROSTYR 150 gr. 10cm | m2 | 27,2 |
| | | 4 Ocieplenie odsłoniętej w wyniku rozbiórki ściany szczytowej budynku | | |
| 28 | KNR 0-23 2614/02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 62,32 |
| | | 5 Wykonanie pionowych przypór ceglanych w miejscach oparcia belek stropowych (oś B1) oraz w miejscu lokalizacji prostopadłych skrajnych ścian budynku (osie A1 i C1). | | |
| 29 | KNR-W 4-01 0304/01 | Wykonanie przypór ceglanych cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 4 |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Wzmocnienie skrajnych elementów konstrukcyjnych poprzez sklejenie za pomocą iniekcji pękniętych elementów konstrukcyjnych budynku trzykondygnacyjnego oraz ich spięcie z bryłą główną przy pomocy opasek stalowych. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcji przystąpić do naprawy spękań powstałych na ścianach. Rysy ścian konstrukcyjnych (cienkie, krótkie) należy przeciąć wykonując bruzdę 2 x 3 cm głębokości, zmyć wodą i wypełnić zaprawą cementową marki „5” z dodatkiem plastyfikatora. Pęknięcia dłuższe i przez całą ścianę (gdy nie ma gorsetowania) wypełnić emulsją cementową lub żywicą epoksydową metodą iniekcji. Pęknięcia ścianek działowych wypełnić zaprawą osiatkować i otynkować. Przy większych uszkodzeniach fragmenty ścianek przemurować. Dokonać również fragmentarycznej naprawy tynków. | kpl | 1 |
| | | 6 Zamurowanie przejścia w obniżonej części korytarza (w osi 3) | | |
| 31 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Zamurowanie należy przewiązać z istniejącym murem za pomocą prętów Ø6mm wprowadzonych w co 3 spoinę poziomą na głębokość min 10cm obustronnie | m3 | 1,264 |
| | | 7 Likwidacja zamurowania otworu w ścianie (w osi 4). | | |
| 32 | KNR 4-01 0212/02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm | m3 | 1,804 |
| 33 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,804 |
| 34 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 1,804 |
| | | 8 Wykonanie ogrodzenia na granicy z działką nr 50/3 | | |
| 35 | KNR 2-25 0307/01 | Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych | m2 | 59,5 |

Spis działów przedmiaru robót

Rozbiórka parterowego budynku biurowego Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku (dz. nr 54/11 obr 450)

| Nr | Opis | Wartość |
|----------|--|---------|
| 1 | Rozbiórki | |
| 1.1 | Ściany zewnętrzne | |
| 1.2 | Ściany Wewnętrzne | |
| 1.3 | Posadzka | |
| 1.4 | Stropy | |
| 1.5 | Dach | |
| 1.6 | Stolarka okienna i drzwiowa | |
| 2 | Demontaż instalacji wodkan, elektrycznej i oświetleniowej oraz ciepłowniczej | |
| 3 | Izolacja odsłoniętej ściany piwnicy | |
| 4 | Ocieplenie odsłoniętej w wyniku rozbiórki ściany szczytowej budynku | |
| 5 | Wykonanie pionowych przypór ceglanych w miejscach oparcia belek stropowych (oś B1) oraz w miejscu lokalizacji prostopadłych skrajnych ścian budynku (osie A1 i C1). | |
| 6 | Zamurowanie przejścia w obniżonej części korytarza (w osi 3) | |
| 7 | Likwidacja zamurowania otworu w ścianie (w osi 4). | |
| 8 | Wykonanie ogrodzenia na granicy z działką nr 50/3 | |