

**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożegoul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl**Sekcja Zamówień Publicznych****faks: 18 3372 710****e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl****Pismo: NZ/11/Rb/N/AC/2019/34/2019**

Limanowa dnia: 2019-03-20

Wszyscy zainteresowani !!!**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-03-18 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

"Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw nr 1.

Pytanie nr 1 - Proszę o potwierdzenie iż przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i może być modyfikowany przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2 - W dokumentacji SIWZ Zamawiający wymaga podania nazw Podwykonawców. W ustawie Prawo Zamówień Publicznych napisano iż: "(...) aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. (...)". W związku z powyższym zapisem oraz częstymi sytuacjami polegającymi na tym iż ofertujący na etapie postępowania podwykonawcy z różnych powodów wycofują się z udziału w realizacji późniejszego zamówienia, proszę o rezygnację z wymogu podawania informacji (nazwy, adresu itp.) dotyczących podwykonawców. Podwykonawcy uwzględnieni na etapie przetargowym są podwykonawcami prawdopodobnie biorącymi udział w późniejszej realizacji zadania. Późniejsza ich zmiana (powstała na skutek wycofania się podwykonawców) wniesie za sobą wiele komplikacji na etapie załatwiania formalności i kompletowania dokumentów prawnych dla inwestycji.

Odpowiedź: Zapis pkt 10.1-10.2 SIWZ jest zgodny z art. 36b ust. 1 PZP. Należy oddzielić wymóg określony w art. 36b ust. 1 od obowiązku określonego w ust. 1a tego artykułu, gdzie podano, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje nazwy Podwykonawców o ile są mu znane.

Pytanie nr 3 - W części budynku powinny zostać położone płytki pasujące do istniejących. Proszę o wskazanie jakie płytki aktualnie znajdują się na budynku.

Odpowiedź: Płytki Milton Grey 29,7x29,7.

Pytanie nr 4 - Zamawiający wskazuje do demontażu i remontu część sufitów znajdujących się aktualnie w Szpitalu. Proszę o wskazanie rodzaju sufitów (wraz z podaniem ich nazwy handlowej oraz producenta, które aktualnie znajdują się na obiekcie.

Odpowiedź: W obiekcie są zamontowane sufity kasetonowe f. Ecophon na korytarzach typu Gedina, w salach operacyjnych i wybudzeń – Hygiene Advance, a w pozostałych pomieszczeniach Hygiene Proteckt A.

Pytanie nr 5 - Z jakiego betonu powinny zostać wykonane płyty ujęte w pozycji 50-55 przedmiaru budowlanego?

Odpowiedź: BETON C30/37

Pytanie nr 6 - Zamawiający przewiduje do wykonania izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe posadzek na III kondygnacji (poz. 129 kosztorysu). Proszę o wskazanie gr. styropianu, który powinien zostać tam zamontowany.

Odpowiedź: Grubości warstw styropianu zgodne z projektem Budowlano- Wykonawczym Branża architektoniczno- budowlana – zmiana 1 (styczeń 2019)

Pytanie nr 7 - Proszę o potwierdzenie iż wyposażenie Szpitala uwzględnione na rys. 1T oraz 2T nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Wyposażenie oznaczone kolorem czarnym na rysunkach 1T i 2T zgodnie z opisem zawartym w legendzie rysunków -OZNACZENIE WYPOSARZENIA- wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 8 - Proszę o udostępnienie skanu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia skan – (plik pn.: Dokumentacja uzupełniająca).

Pytanie nr 9 - Zamawiający w części dokumentacji wskazuje do wykonania na elewacji tynk mineralny, a w części tynk akrylowy. Proszę o sprecyzowanie, jaki tynk powinien zostać wykonany.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem pkt 11.14 projektu wykonawczego tj. Tynków akrylowych oraz rys 22/Ai 23/A.

Pytanie nr 10 - W dokumentacji projektowej Zamawiający wskazuje do wykonania żaluzje wewnętrzne na części okien. Proszę o podanie ilości żaluzji, parametrów oraz sposobu montażu. Proszę o wskazanie okien, na których powinny znaleźć się w/w żaluzje.

Odpowiedź: Montaż żaluzji nie wchodzi w zakres robót budowlanych

Pytanie nr 11 - W opisie technicznym Zamawiający wskazuje do wykonania: "parapety z konglomeratu lub PCV". Proszę o sprecyzowanie rodzaju parapetów, jakie powinny zostać zamontowane na obiekcie wraz z podaniem ich koloru, grubości oraz szerokości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parapety wewnętrzne zarówno pcv jak i z konglomeratu w kolorze jasnym (biały lub lekko szary) szerokość parapetów Zgodnie z opisem pkt 12. 5

Pytanie nr 12 - Zamawiający wskazuje do wykonania zabezpieczenie istniejących słupów. W jaki sposób powinno ono zostać wykonane?

Odpowiedź: Zgodnie z DOKUMENTACJĄ PEŁNOBRANŻOWĄ z uwzględnieniem zmian z projektu wykonawczego ze stycznia 2019 r

Pytanie nr 13 - W opisie zastępczym konstrukcji Zamawiający wskazuje do wykonania wzmocnienie gruntu pod fundamentami w technologii jet-grouting, jednocześnie pisząc o zmianach konstrukcyjnych, które zmniejsza obciążenie budynku na podłoże. Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie wzmocnienia w w/w technologii? Czy Zamawiający posiada dokumentację (poza rys. K_1_01) dotyczącą wzmocnienia podłoża?

Odpowiedź: Zgodnie z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ zastępczą rezygnuje się ze wzmocnienia jet-grouting. Wykonuje się natomiast wzmocnienie trzonu słupa według rysunków DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Pytanie nr 14 - Proszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej geologii.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia skan – (plik pn.: Dokumentacja uzupełniająca).

Pytanie nr 15 - Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia skan – (plik pn.: Dokumentacja uzupełniająca).

Pytanie nr 16 - W dokumentacji technicznej zaznaczono do wykonania daszki na elewacji. Proszę o wskazanie wymiarów, parametrów oraz rodzaju materiału, z którego powinny zostać wykonane daszki.

Odpowiedź: Daszki nad wejściami do budynku są istniejącymi daszkami systemowymi , które trzeba będzie na etapie robót budowlanych zdemontować i ponownie zamontować.

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający posiada rysunki konstrukcyjne daszków na elewacji? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Daszki nad wejściami do budynku są istniejącymi daszkami systemowymi , które trzeba będzie na etapie robót budowlanych zdemontować i ponownie zamontować.

Pytanie nr 18 - Na rys. 14A zaznaczono studzienkę doświetlającą do demontażu i ponownego montażu. Czy roboty te są objęte zakresem niniejszego postępowania przetargowego? Proszę o podanie parametrów studzienki.

Odpowiedź: Istniejące doświetlacze piwniczne z uwagi na odstępianie od konieczności wzmocnienia gruntu pod fundamentami nie będą demontowane i ponownie montowane . Wykonawca robót będzie zobowiązany jedynie do ich zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie realizacji robót

Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający posiada zdjęcia istniejącej studzienki? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Istniejące doświetlacze piwniczne z uwagi na odstępianie od konieczności wzmocnienia gruntu pod fundamentami nie będą demontowane i ponownie montowane . Wykonawca robót będzie zobowiązany jedynie do ich zabezpieczenia przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

Pytanie nr 20 - Na rys. 14A zaznaczono konieczność pogłębienia wykopu pod studzienkę doświetlającą. Czy roboty te są objęte zakresem niniejszego postępowania przetargowego? Proszę o wskazanie o jaką głębokość powinien zostać pogłębiony wykop wraz z podaniem jego wymiarów.

Odpowiedź: Roboty te nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie nr 21 - Na rys. 14A zaznaczono system doświetlaczy piwnicznych. Czy jest to system istniejący, czy przewidziany do wykonania w ramach postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Montaż doświetlaczy nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 22 - Proszę o podanie parametrów doświetlaczy.

Odpowiedź: Montaż doświetlaczy nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 23 - Na rys. 14A zaznaczono do wykonania "projektowany fundament pod urządzenie". Czy wykonanie tego fundamentu wchodzi w zakres postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Powyższy fundament nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 24 - Proszę o udostępnienie rys. konstrukcyjnych "projektowanego fundamentu pod urządzenie".

Odpowiedź: Powyższy fundament nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 25 - Brak oznaczenia rodzaju drzwi do pomieszczenia 05. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Drzwi D10.

Pytanie nr 26 - Na legendzie rys. 16A znajduje się "projektowana ściana systemowa z przeszkleniami". Proszę o podanie parametrów ściany. Gdzie powinna znajdować się w/w ściana? Brak takiej ściany na rys. projektowych.

Odpowiedź: Zgodnie z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM I ARCHITEKTONICZNO -BUDUJANYM. ściana systemowa zgodnie z OPISEM – LEGENDA. POMIĘDZY POM: 07 / 08 ORAZ 1.10 / 1.08

Pytanie nr 27 - Na rys. 29A napisano:"kolorystyka płytek - wg rys. szczegółowego". Proszę o udostępnienie wymienionych rysunków szczegółowych lub podanie przewidzianej kolorystyki płytek.

Odpowiedź: Kolorystyka płytek ustalona zostanie na etapie realizacji robót – przewidywana kolorystyka – jasny beż, jasny popiel.

Pytanie nr 28 - Proszę o wskazanie rodzaju wymaganego zabezpieczenia wykopu pod fundamenty oraz zabezpieczenia wykopu przy pracach przy istniejących fundamentach.

Odpowiedź: Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami BHP, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Pytanie nr 29 - Na rys. 32A zaznaczono pomieszczenie 1.50. łazienka pacjent oraz pomieszczenie 1.50 szafa na czystą bieliznę. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: 1.50 to łazienka pacjenta , a szafy na czystą bieliznę – powinno być bez numeru pom, znajdują się w przedsionku pomieszczenia socjalnego.

Pytanie nr 30 - Brak na rys. pomieszczeń o numerach 1.22 oraz 1.48. Proszę o potwierdzenie iż na oddziale nie będzie pomieszczeń o takich numerach.

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem architektonicznym.

Pytanie nr 31 - Czy Zamawiający posiada dodatkowe rysunki konstrukcyjne dachu? Np. przekroje? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: nie posiada. przekrój przez dach według przekroju architektonicznego.

Pytanie nr 32 - Klatka schodowa nr 1 Na rys. 28A zaznaczono do wykonania sufit S3 podwieszany, natomiast na rys. 31A strop rodzimy. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Rodzimy – biegi klatki schodowej podwieszany – spoczniki.

Pytanie nr 33 - Klatka schodowa nr 2 Na rys. 28A zaznaczono do wykonania sufit S3 podwieszany, natomiast na rys. 31A strop rodzimy. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: Rodzimy – biegi klatki schodowej podwieszany – spoczniki.

Pytanie nr 34 - Kondygnacja III pom. 04. Na rys 31A zaznaczono do wykonania płytki ceramiczne, natomiast na rys 28A - posadzkę P1 (wykładzinę). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Płytki ceramiczne.

Pytanie nr 35 - Kondygnacja III pom. 05. Na rys 31A zaznaczono do wykonania płytki ceramiczne, natomiast na rys 28A - posadzkę P1 (wykładzinę). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Płytki ceramiczne.

Pytanie nr 36 - Kondygnacja III pom. 06. Na rys 31A zaznaczono do wykonania płytki ceramiczne, natomiast na rys 28A - posadzkę P1 (wykładzinę). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Łazienka – płytki ceramiczne 06.

Pytanie nr 37 - Zamawiający na stronie przetargu udostępnił "Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej". Jest on uszkodzony i nie można go otworzyć. Proszę o ponowne udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź: Pliki sprawdzono są prawidłowe.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie nr 38 - Zamawiający na stronie przetargu udostępnił "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału". Jest on uszkodzony i nie można go otworzyć. Proszę o ponowne udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź: Pliki sprawdzono są prawidłowe.

Pytanie nr 39 - Zamawiający na stronie przetargu udostępnił "Zobowiązanie przedmiotów trzecich". Jest on uszkodzony i nie można go otworzyć. Proszę o ponowne udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź: Pliki sprawdzono są prawidłowe.

Pytanie nr 40 - Proszę o potwierdzenie iż w pomieszczeniu 22 na III kondygnacji powinien znajdować się sufit rastrowy zgodnie z rys. 31A

Odpowiedź: Zgodnie z rys. arch.-bud. – sufit podwieszany.

Pytanie nr 41 - Proszę o podanie wymaganych parametrów sufitów rastrowych.

Odpowiedź: Zgodnie z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM I ARCHITEKTONICZNO –BUDUDOWLANYM.

Pytanie nr 42 - Zamawiający wskazał do wykonania windę z wykończeniem systemowym. Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań dotyczących wykończenia i wyposażenia windy i będzie ono zależne jedynie od producenta i Wykonawcy.

Odpowiedź: Wykończenie widny - obłożenie ścian , drzwi windowe – stal nierdzewna , sufit – stal nierdzewna , na ścianie kabiny zamontowane lustro , poręcze , na suficie wycięte logo szpitala , posadzka z wykładziny antypoślizgowej.

Pytanie nr 43 - Proszę o potwierdzenie iż na korytarzach pomiędzy klatka schodowa nr 2 a ściana zewnętrzną powinny zostać położone płytki ceramiczne.

Odpowiedź: Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem akrylowym

Pytanie nr 44 - Pom. 1.09. Na rys 32A zaznaczono do wykonania płytki ceramiczne, natomiast na rys 29A - posadzkę P1 (wykładzinę). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Płytki ceramiczne.

Pytanie nr 45 - Proszę o potwierdzenie iż w pomieszczeniu 1.23 oraz 1.24 powinny zostać wykonane sufity rastrowe.

Odpowiedź: Zgodnie z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM I ARCHITEKTONICZNO –BUDUDOWLANYM

Pytanie nr 46 - Pom. 1.26. Na rys 32A zaznaczono do wykonania wykładzinę , natomiast na rys 29A - płytki P4. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Wykładzina kauczukowa.

Pytanie nr 47 - Pom. 1.39. Na rys 32A zaznaczono do wykonania wykładzinę , natomiast na rys 29A - płytki P4. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Płytki antypoślizgowe.

Pytanie nr 48 - Pom. 1.42. Na rys 32A zaznaczono do wykonania wykładzinę , natomiast na rys 29A - płytki P4. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Płytki antypoślizgowe.

Pytanie nr 49 - Na rys. 31A Zamawiający w legendzie wskazał do wykonania strop laminarny zgodnie z PW wentylacji i klimatyzacji. W w/w projekcie nie ma takich stropów. Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach i w jakiej ilości powinny zostać wykonane takie stropy.

Odpowiedź: Legenda rozszerzona – wykonać zgodnie z rysunkiem oraz przekrojami.

Pytanie nr 50 - Na rys. 31A w legendzie Zamawiający wskazał do wykonania higieniczne sufity akustyczne. Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których powinny znajdować się w/w sufity.

Odpowiedź: Legenda rozszerzona – wykonać zgodnie z rysunkiem oraz przekrojami.

Pytanie nr 51 - Na rys. 31A w legendzie Zamawiający wskazał do wykonania sufity podwieszane w systemowej panelowej zabudowie sufitów ze stali galwanizowanej, szczelne na konstrukcji stalowej. Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których powinny znajdować się w/w sufity. Proszę o podanie parametrów sufitów.

Odpowiedź: Legenda rozszerzona – wykonać zgodnie z rysunkiem oraz przekrojami.

Pytanie nr 52 - Czy w ramach niniejszego postępowania przetargowego przewidziane jest odświeżenie istniejącej elewacji? W jakim zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM I ARCHITEKTONICZNO –BUDUDOWLANYM przewidziane jest docieplenie istniejących ścian budynku w celu uzyskania wsp. U wym.=0,2W/(m2xK) i wykonanie nowej elewacji .

Pytanie nr 53 - W opisie technicznym architektury Zamawiający przy opisie białego montażu opisuje również zestawy umywalkowe (zawierające m.in. lustro, pojemniki, suszarkę do rąk) oraz zestawy wc (z dozownikiem, szczotką wc i koszem).

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy również te zestawy wchodzą w zakres postępowania? Proszę o podanie ilości, wymiarów oraz parametrów elementów wchodzących w skład zestawów.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 54 - W związku z dużym zakresem postępowania przetargowego, proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw 2

Pytanie nr 1

PYTANIE: Czy Zamawiający (SZPITAL) wyrazi zgodę na zastosowanie innej równoważnej technologii budowy aniżeli tradycyjnej w tym przetargu - wykorzystanie prefabrykowanych elementów kubaturowych wykonanych w technologii konstrukcji stalowej?

UZASADNIENIE: Są to porównywalne koszty inwestycji oraz skrócenie w sposób istotny czasu jej realizacji co przełoży się na szybsze jego otwarcie dla przyszłych pacjentów powiatu limanowskiego. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz założeń programu funkcjonalno-użytkowego dla tego typu obiektów. Budynki w tej technologii projektowane i budowane są już od wielu lat tak w Europie jak i w Polsce. Obiekty te projektowane są jako budynki pasywne - które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności przegród zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie ich całego okresu eksploatacji.

Jednocześnie technologia ta pozwala na zminimalizowanie długości wyłączeń poszczególnych sal operacyjnych na poziomie +1 do maksymalnego minimum. Wyłączenia będą dotyczyć określonych sal w określonym z góry terminie - ustalonym ze szpitalem - tak aby plan zabiegów operacyjnych nie został zakłócony.

Wykonawca nie przewiduje wyłączenia bloku operacyjnego w całości na cały okres realizacji projektu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw 3

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie iż "schemat posadowienia przedstawia orientacyjne rozmieszczenie kolumn, które będą wykonywane pod kątem w celu wzmocnienia podłoża gruntowego.

Odpowiedź: Wzmocnienia podłoża gruntowego nie są wymagane.

Pytanie nr 2 –

Prosimy o podanie maksymalnego obciążenia, które ma być przeniesione przez strop, po którym poruszać się będą wiertnice.

Odpowiedź: Patrz projekt budowlany – zmiana 1

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA