

Przedmiar robót

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin

Budowa: **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia**
Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obiekt lub rodzaj robót: **roboty budowlane**

Lokalizacja: **Dziewin, dz. nr 1510, 1511**

Inwestor: **Gmina Drwinia**
32-709 Drwinia 57

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Michał Lysy**
32-709 Drwinia 57

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zagospodarowanie przestrzeni polegać będzie na budowa boiska trawiastego o pow. 600 m² przy szkole w Dziewinie i obejmuje następujące roboty:

- prace pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie warstw odsączającej i urodzajnej
- wykonanie nawierzchni trawiastej
- dostawa i montaż wyposażenia boiska (piłka nożna jr i siatkówka)
- wykonanie piłkochwytów
- montaż furtki

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin		
1	Rozdział	Roboty przygotowawcze		
1.1	Element	Element		
1	KNR 201/121/1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska.	ha	0,060
2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm.	m2	600,000
3	KNR 201/228/2	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw 75 km. grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)/wyrównanie terenu boiska poprzez przemeiszczenie mas ziemnych z punktów wyższych do niższych	m3	120,000
4	KNR 231/104/1	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	600,000
5	KNR 231/104/2	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	3 000,000
6	KNR 221/218/3	Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	90,000
7	KNR 1/206/1	Zakup i dowóz ziemi urodzajnej (stosunek zebranego humusu i zakupionej ziemi 1:1)	m3	45,000
8	KNR 201/229/4	Przemieszczanie spycharkami 55 kw/75 km mas ziemnych - nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. grunt kat. I, II (b.i.nr 8/96)	m3	45,000
9	KNR 221/403/3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na tereniepłaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem kat. gruntu I, II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,060
10	KNR 223/308/2	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30 m3. (fundamenty sprzętów sportowych)	m3	0,648
11		Dostawa materiałów oraz montaż bramki do piłki nożnej aluminiowej, Junior o wym 5x2m + siatka	szt.	2,000
12		Dostawa materiałów oraz montaż słupków do siatkówki + siatka	kpl	1,000
2	Rozdział	Piłkochwyty		
2.1	Element	Element		
13	KNRW 201/308/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m - grunt kategorii III.	szt.	1,000
14	KNRW 202/203/1	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3.	m3	3,087
15		Dostawa i montaż słupów skrajnych (profil stalowy 80x80mm, malowane proszkowo, kolor zielony) z zastrzałem 80x80 L=5m	kpl	4,000
16		Dostawa i montaż słupów pośrednich (profil stalowy 80x80mm, malowane proszkowo, kolor zielony) L=5m	kpl	17,000
17		Dostawa i montaż siatki z polipropylenu H= 4m, z olinowaniem i pozostałymi elementami montażowymi (haczyki, śruby rzymskie)	m2	359,600
18		Dostawa i montaż furtki z panela 100x210 cm	kpl	1,000