Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Leśnictwo Rów - droga do LGW nr 1**			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.9*600	m^2 m^2	 2340.000	
				RAZEM	2340.000
2 d.1	KNKRB 6 0102-05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - gr. 10cm 3.7*600*0.1	m^3 m^3	 222.000	
				RAZEM	222.000
3 d.1	KNKRB 6 0104-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna 0-31,5mm (kruszywo pozyskane z rozkruszenia skał litych bazaltowych) - gr. 18cm 600*3.5*0.18	m^3 m^3	 378.000	
				RAZEM	378.000
4 d.1	KNR 2-01 0224-02	Odtworzenie rowów i dołów chłonnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 250	m^3 m^3	 250.000	
				RAZEM	250.000