PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROADWAY

Pracownia Projektowa
ROADWAY
mgr inż. Piotr Klepczyński
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec
NIP: 742-179-55-26
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor:	**Skarb Państwa** **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe** **Nadleśnictwo Mieszkowice** **ul. Moryńska 1** **74-505 Mieszkowice**		
Obiekt:	**BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 10 ROGACZEWO – BIELIN W NADLEŚNICTWIE MIESZKOWICE**		
Adres:	powiat gryfiński Gmina Mieszkowice: Obręb Czelin - 416 (dr), 207/2, 206, 192,171, 170, Obręb Siegniew - 147/2,148/2, 198(dr), 148/1, 120, 119, 201/2, 208, 203/1, Gmina Moryń: Obręb Bielin 88/1, 64/1, 63, 62, 43, 42, 29, 28, 17, 16, 5/2, 261(dr)		
Branża:	Drogowa		
Odcinek I	**Od km 0+000 do km 1+500**		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	listopad 2018r.	Egz. nr :	1

BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 10 ROGACZEWO – BIELIN W NADLEŚNICTWIE MIESZKOWICE

ODCINEK 1

od km 0+000 do km 1+500

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	**D-01.00.00**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**	**Nazwa**	**Ilość**	**jedn. PLN**	**PLN**
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz wykonanie mapy powykonawczej	km	1.500		
2		D-01.03.25	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów	szt.	1 500.00		
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej (zjazd z drogi powiatowej)	m^2	95.00		
	45200000-8	**D-02.00.00**	**ROBOTY ZIEMNE**	x	x	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 3km	m^3	1 808.25		
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu	m^3	252.25		
6		D-02.03.01c	Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 40/40 kN/m	m^2	8 149.80		
	45200000-8	**D-04.00.00**	**PODBUDOWY**	x	x	x	x
7		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża	m^2	8 149.80		
	45200000-8	**D-05.00.00**	**NAWIERZCHNIE**	x	x	x	x
8		D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie 0/31.5mm - warstwa górna grubości 9cm po zagęszczeniu wraz zaklinowaniem nawierzchni klińcem 0/4mm gr. 1cm (wraz z odsadzkami)	m^2	6 715.00		
9			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm- warstwa dolna grubości 18 cm po zagęszczeniu (wraz z odsadzkami)	m^2	7 534.50		
10		D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki betonowej (typu Behaton) gr. 10cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm (zjazdy na drogi publiczne)	m^2	153.00		
	45200000-8	**D-06.00.00**	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**	x	x	x	x
11		D-06.01.01a	Humusowanie skarp i rowów grub. 5cm	m^2	3 000.00		
12		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 0/31.5 z pospółką (1:1) grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m^2	2 334.00		
	45200000-8	**D-08.00.00**	**ELEMENTY ULIC**	x	x	x	x
13		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30x100cm z ławą i oporem z bet. C16/20	m	84.00		
14		x	Kamienie narzutowe śr. min. 70cm	szt.	2.00		
			RAZEM KOSZT ROBÓT			**netto**	
						VAT 23%	
						brutto	

mgr inż. Piotr Głogowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń