

Przedmiar robót

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ I PRZESTRZENNEJ SŁUŻĄCEJ ZASPOKAJANIU POTRZEB KULTUROWYCH I SPOŁECZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY

Budowa: **KOD CPV: 45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH**

Obiekt lub rodzaj robót: **DZIAŁKA NR 173 W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY, GMINA DRWINIA**

Inwestor: **GMINA DRWINIA , DRWINIA 57 , 32-709 DRWINIA**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ I PRZESTRZENNEJ SŁUŻĄCEJ ZASPOKAJANIU POTRZEB KULTUROWYCH I SPOŁECZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY		
1	Element	MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		
1	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: piaskownica kwadratowa 250x250 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: karuzela tarczowa z siedziskami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
3	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: hustawka pojedyncza, siedzisko koszowe z łańcuszkiem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
4	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: zestaw zabawowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
5	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: bujak sprężynowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
6	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: trampolina kwadratowa wkopana R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
7	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: ławka parkowa z oparciem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
8	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: kosz na śmieci z daszkiem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
9	KNR 223/310/6	Analogia: montaż urządzeń małej architektury wraz z elementami mocującymi i fundamentnikami zgodnie z instrukcją producenta i projektem: tablica informacyjna z regulaminem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2	Element	BRAMA WJAZDOWA I FURTKA NA SŁUPKACH		
10	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	4
11	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	1,2
12	KNR 202/1808/2	Brama wjazdowa i furka na słupkach (stalowe ocynkowane), wysokość 1,5 m	kpl	1
3	Element	OGRODZENIE		
13	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III	szt	29
14	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	5,8
15	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki ocynk. gr. 3 mm na słupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm	m	65,8
4	Element	NASADZENIE KRZEWÓW		
16	KNR 221/404/1	Analogia: zakup i posadzenie zieleni ozdobnej (bukszpan) zgodnie z projektem i zaleceniami Inwestora R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
5	Element	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA		
17	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	210,0