Zn. spr.: S.270.1.3.2019 Chojna, 09.04.2019r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem następującej treści:

„W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
Załącznik 7.A- przedmiar robót budowlana- termomodernizacja:

- *poz, 98 i 135 czas pracy rusztowań – zerowy obmiar i brak podstaw norm.*
- *poz.115 – „wykonanie i montaż nowej konstrukcji ryglowej z drewna impregnowanego ścian IV kondygnacji" – nieprawidłowe jednostki miary"*

Wyjaśnienie treści zapytania:

Załącznik 7.4. – przedmiar robót – roboty budowlane termomodernizacyjne:

Zamawiający uprzejmie informuje, że czas pracy rusztowań wymienionych w poz. 98 należy wyliczyć w oparciu o ilości m2 rusztowań zawartych w poz. 97 i niżej wymienionych poz. przedmiaru robót: 18, 19, 20, 22, 53, 54, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97.
W odniesieniu do poz. 135 analogicznie jak powyżej, czas pracy rusztowań należy wyliczyć w oparciu o ilości m2 rusztowań zawartych w poz. 134 i niżej wymienionych poz. przedmiaru robót: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 32, 33, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 153, 154, 155, 162, 163.
Jako podstawę norm wyceny czasu pracy rusztowań należy przyjąć Tablice 9922 Cennika KNR 2-02.

Natomiast w odniesieniu do jednostek miary w poz. 115 Zamawiający informuje, że zarówno podana jednostka m3 jak i wyliczenia zawarte w kolumnie „Opis i wyliczenia" są prawidłowe, a do podanej podstawy norm należy zastosować wycenę indywidualną.

NADLEŚNICZY
Sylwan Barcz