

Rozdanie nr 1

## Przedmiar robót

Budowa: Wymiana wykładzin podłogowych i roboty malarskie

Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
ZOZ w Oświęcimiu  
mgr inż. Agnieszka Gniszczuk

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*2,8*3+3*3	46,800000	
		RAZEM:	46,800000	m2 46,800
1.2	KNR 401/818/2	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1·m2 w 1 miejscu, winyleum	m2	9
1.3	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*2,8*3*1,1	41,580000	
		RAZEM:	41,580000	m2 41,580
1.4	KNR 202/1112/4 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe winyleum	m2	41,58
1.5	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	46,8
2	Element	<b>Malowanie pomieszczeń biurowych</b>		
2.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,7*(4,5*2+2,8*2)*2-1*2*4	70,840000	
		37,8	37,800000	
		RAZEM:	108,640000	m2 108,640
2.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*2,8*3	37,800000	
		RAZEM:	37,800000	m2 37,800
2.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	70,84