

Zestawienie nr 5

## Przedmiar robót

Budowa: Pogotowie - remont pomieszczenia

Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-eksploatacyjnych  
ZOZ w Oświęcimiu  
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Data opracowania:  
2019-02-26

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>pomieszczenie</b>		
1.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*2,4*0,56	1,612800	
		RAZEM:	1,612800	m3
1.2	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*2,4	2,880000	
		RAZEM:	2,880000	m2
1.3	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*3,2	12,800000	
		RAZEM:	12,800000	m2
1.4	KNR 202/1116/2	Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, ENS wylewano-szpachlowe, grubość 3,0-5,0 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*3,2	12,800000	
		RAZEM:	12,800000	m2
1.5	KNR 19/928/4 (1)	Demontaż okien drewnianych i montaż okien z PCV, okna nieotwieralne jednodzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach, z parapetem zewnętrznym	m2	3,63
1.6	KNR 401/624/3	Odgrzybianie stropówz płyt krytkowych metodą opryskiwania, ponad 5 m2, ciągle, 2-krotne	m2	12,8
1.7	KNR 401/623/3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 m2, ciągle, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*(3,2+4)	21,600000	
		RAZEM:	21,600000	m2
1.8	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach i sufitach	m2	84,8
1.9	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4*2+3,2*2)*5	72,000000	
		4*3,2	12,800000	
		RAZEM:	84,800000	m2
1.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- płyty korytkowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*3,2	12,800000	
		RAZEM:	12,800000	m2
1.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5*(4*2+3,2*2)	72,000000	
		RAZEM:	72,000000	m2
1.12	KNR 401/108/3	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii IV wraz z opłatą za wysypisko	m3	1,613
1.13	KNR 202/1611/2 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe	kolumna	4