

# Zadanie nr 6

## Przedmiar robót

Budowa: Szlifowanie schodów w Pwilonie Głównym

Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
ZOZ w Oświęcimiu  
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Data opracowania:  
2019-03-06

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 401/807/2	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, do 3-dm2 (w 1 miejscu)- naprawa ubytków schoda, dolewki z lastryko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		82+2+4+4+4+6+11+6+7+3+17+8		154,000000
		RAZEM:	154,000000	miejsce
1.2	KNR 401/806/4	Naprawa posadzek lastrykowych, naprawa pęknięć		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6+6+2+13		27,000000
		RAZEM:	27,000000	m
1.3		Szlifowanie spoczników		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40+55,3+55,3+120+55,3+65		390,900000
		RAZEM:	390,900000	m2
1.4		Szlifowanie stopni schodowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35++35+35+35+35+35		210,000000
		RAZEM:	210,000000	mb
1.5		Groszkowanie schoda- antyposlizg	mb	210