

„Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Strzelce
Krajeńskie w 2019 r.”

DROGA LEŚNA W LEŚNICTWIE DŁUGIE - ODDZIAŁ 120C

PRZEDMIAR

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	ROBOTY ZIEMNE,PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE	x	x
1	Koryto na całej szerokości jezdni gł. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża szerokości 3,70m	m ²	111
2	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii - wykonanie rowu poprzecznego szerokości dna 40cm, głębokości 50 cm i pochyleniu skarp 1:15 - 25 mb nadmiar do rozplantowania wzdłuż rowu/ drogi	m ³	14
3	Przykanalik z rur PCV SN8 łączonych na wcisk o średnicy 200mm na podsypce z pospółki gr.20 cm wraz z zasypką i obsypką gr. min. 50 cm - 2 sztuki x 7m	mb	14
4	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej (U>5) w korycie lub na całej szerokości drogi	m ²	56
5	Wykonanie warstwy z gruzu betonowego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm wraz z dodatkowym zamięłowaniem miałem kamiennym/ pospółka 0/4mm bądź 0/5,6 mm grubości 0,5-1,0 cm	m ²	105
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
6	Wykonanie poboczy z obu stron drogi z gruntu nasypowego o szerokości 0,75 m i grubości po zagęszczeniu 10-15 cm	m ²	45
7	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5