

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oddział w Kiekrzu**

Obiekt : **Szpital Rehabilitacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oddział w Kiekrzu**

Adres : **Kiekrz, ul. Uzdrowska 2**

Brudowniki

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Zamawiający : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**
Poznań ul. Juraszów 7/19

Opracował : mgr inż.Katarzyna Walendowska

Data : 2018-12-12

Brudowniki

Budowa : Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oddział w Kiekrzu
Obiekt : Szpital Rehabilitacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oddział w Kiekrzu
Adres : Kiekrz, ul. Uzdrowskowa 2

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1		Brudowniki
1.1		Roboty rozbiórkowe
1.2		Roboty budowlane
1.3		Roboty instalacyjne elektryczne
1.4		Roboty instalacyjne sanitarne - rurociągi
1.5		Roboty instalacyjne sanitarne - przybory sanitarne

--- Koniec wydruku ---

Brudowniki

Budowa : Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oddział w Kiekrzu
Obiekt : Szpital Rehabilitacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, oddział w Kiekrzu
Adres : Kiekrz, ul. Uzdrowska 2

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Brudowniki		
1.1	Roboty rozbiórkowe Numer specyfikacji : STB 01.01		
1	KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>3.5 * 2 = 7,000 Razem = 7,000</div>	7,000	m2
2	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku materiałów z demontażu p.a. Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000	m3
3	KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywóz materiałów z demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III Numer specyfikacji : STB 01.01	1,000	m3
4	KNR 401-0108-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego Krotność = 14 Numer specyfikacji : STB 01.01	1,000	m3
5	Kalk.indywidual. Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku - gruz (stawki określone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska) Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1 * 1.8 = 1,80 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1,80</div>	1,800	t
6	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: sufity: <div>2.43 * (1.73 + 1.73 + 2. + 2.0) * 2 = 36,256 3.5 * 2 = 7,000 Razem = 43,256</div>	43,256	m2
7	KNR 404-0701-07-00 IGM Warszawa Demontaż przewodów wodociagowych Numer specyfikacji : STB 01.01	20,000	m
8	KNR 404-0703-07-00 IGM Warszawa Demontaż przewodów kanalizacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01	12,000	m
9	KNR 403-1122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż gniazd wtyczkowych Numer specyfikacji : STB 01.01	2,000	szt
10	KNR 202-1203-03-00 WACETOB Warszawa Drzwi drewniane, o powierzchni: do 2 m2 - demontaż demolacyjny p.a. Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.9 * 2.0 * 2 = 3,600 Razem = 3,600</div>	3,600	m2
1.2	Roboty budowlane		
11	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie - 3 krotne Numer specyfikacji : STB 01.03 sufit: <div>3.5 * 2 = 7,000 Razem = 7,000</div>	7,000	m2

Brudowniki

1. Brudowniki
1.2. Roboty budowlane

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.06 sufit: $3.5 * 2 = 7,000$ Razem = 7,000	7,000 7,000	m2 m2
13	KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii w płynie Numer specyfikacji : STB 01.02 posadzka: ściany: $3.5 * 2 = 7,000$ $0.3 * (1.73 + 1.73 + 2. + 2.0) * 2 = 4,476$ Razem = 11,476	11,476 7,000 4,476 11,476	m2 m2
14	KNR 202-0822-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Okladziny ścian płytkami gresowymi o wymiarach 30x30 cm, układanymi na zaprawie szybkowiążącej na bazie cementu Numer specyfikacji : STB 01.03 ściany: $2.43 * (1.73 + 1.73 + 2. + 2.0) * 2 = 36,256$ Razem = 36,256	36,256 36,256	m2 m2
15	KNR 202-1104-07-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm, układanych na zaprawie szybkowiążącej na bazie cementu Numer specyfikacji : STB 01.05 $3.5 * 2 = 7,000$ Razem = 7,000	7,000 7,000	m2 m2
16	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa Drzwi wewnętrzne w okleinie CPL z nawietrznikami w dolnej części Numer specyfikacji : STB 01.04 $2 * 0.9 * 2.0 = 3,600$ Razem = 3,600	3,600 3,600	m2 m2
1.3	Roboty instalacyjne elektryczne Numer specyfikacji : STE 01.01		
17	KNNR 005-0503-01-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe podsufitowe Numer specyfikacji : STE 01.01	2,000	kpl
18	KNNR 005-0502-01-10 MRRiB Oprawy oświetleniowe - kinkiet nad umywalką Numer specyfikacji : STE 01.01	2,000	kpl
19	KNNR 005-0306-02-20 MRRiB Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: włącznik Numer specyfikacji : STE 01.01	4,000	szt
20	KNR 508-0309-02-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem Numer specyfikacji : STE 01.01	4,000	szt
21	KNR 508-0210-04-00 WACETOB Warszawa Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach Numer specyfikacji : STE 01.01	30,000	m
1.4	Roboty instalacyjne sanitarne - rurociągi		
22	KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm Numer specyfikacji : STI 01.02	8,000	m
23	KNR 215-0112-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi Fusiotherm PN 20 stabi w sztangach Numer specyfikacji : STI 01.01	10,000	m

Brudowniki

1. Brudowniki
1.4. Roboty instalacyjne sanitarne - rurociągi

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24	KNR 215-0112-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi Fusiotherm PN 10 w sztangach Numer specyfikacji : STI 01.01	10,000	m
25	KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 63 mm - rurociągi z rur PP Numer specyfikacji : STI 01.01	20,000	m
26	KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych Numer specyfikacji : STI 01.01	20,000	m
27	KNR 034-0101-10-00 IGM Warszawa Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm (N) i średnicy 20x2,8 mm Numer specyfikacji : STI 01.03	0,100	100 m
28	KNR 034-0101-06-00 IGM Warszawa Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy 20x1,9mm Numer specyfikacji : STI 01.03	0,100	100 m
29	KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP Numer specyfikacji : STI 01.01 umywalki: (2) * 2 = 4,000 myjnia: 2 * 2 = 4,000 Razem = 8,000	8,000	szt
30	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm Numer specyfikacji : STI 01.02 umywalki: 2 = 2,000 myjnia: 2 = 2,000 Razem = 4,000	4,000	szt
1.5	Roboty instalacyjne sanitarne - przybory sanitarne		
31	KNR 215-0101-03-00 WACETOB Warszawa Stelaż do mocowania umywalki Numer specyfikacji : STI 01.02	2,000	kpl
32	KNR 215-0135-04-00 WACETOB Warszawa Montaż zaworów umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm Numer specyfikacji : STI 01.01 umywalkowe: 2 * 2 = 4,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 4,000	4,000	szt
33	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa Umywalki pojedyncze z otworem Numer specyfikacji : STI 01.02	2,000	kpl