

OBIEKT:	ROZBIÓRKA i ODBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
ADRES:	ZALESIE 1, dz. nr 535/2 ob. Zalesie, jednostka ewidencyjna Police
ELEMENT:	KONSTRUKCJA DACHU

ZESTAWIENIE DREWNA LITEGO C24

ELEMENT	WYMIARY [mm]			OBJĘTOŚĆ	ILOŚĆ	OBJĘTOŚĆ
	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	V1 [m ³]	[SZTUKI]	Vc [m ³]
Krokwie						
-	100	200	9300	0,186	70	13,020
						13,020

Wymiany						
-	100	200	1100	0,022	14	0,308
						0,308

Murłaty						
-	140	140	60000	1,176	1	1,176
						1,176

Kleszcze						
-	80	200	7800	0,125	12	1,498
						1,498

Miecze						
-	180	180	1400	0,045	24	1,089
						1,089

Przewiązki						
-	200	200	220	0,009	18	0,158
						0,158

Belka						
B1	140	250	6400	0,224	35	7,840
B2	140	250	2600	0,091	2	0,182
B3	140	250	2000	0,070	2	0,140
B4	140	250	1600	0,056	1	0,056
						8,218

Przekładki						
-	60	200	7300	0,088	1	0,088
						0,088

RAZEM [m³]	25,55					
------------------------------	--------------	--	--	--	--	--

UWAGA:						
1. Krokwie o długości większej niż 6m podzielić na części, które należy łączyć na zakład o długości 600 mm.						o
2. Zakład elementów zestawionych powyżej ca 300 mm.						

