

Zadanie nr 4

Przedmiar robót

Remont schodów do pawilonu nr 2

Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
ZOZ w Oświęcimiu
mgr inż. Agnieszka Oniszczyk

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont schodów do pawilonu nr 2		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 3/601/2	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(1,8*0,35+0,15*0,32+0,30*0,32+0,32*0,36)*2$	1,778400	
		$0,55*1,8+0,35*0,55$	1,182500	
		$1,6*(1,03+0,15+0,32+0,15+0,32+0,06)$	3,248000	
		RAZEM:	6,208900	
1.2	KNR 202/1108/1	Okładziny schodów, masą lastryko grubości 20-mm, stopnie szlifowane bez profilu	m2	6,209
1.3		Demontaz i ponowny montaz barierki	kpl	1