

Goleniów, dnia 08.05.2019 r.

Znak spr.: SA.270.2.3.2019

MODYFIKACJA SIWZ NR 1

Nadleśnictwo Goleniów informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 29A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisna o długości w km 0+000,00 do 2+750,57”

dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar (element pomocniczy):

W Przedmiarze jest:


Nr	Opis robót	Jm	Ilość
11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami Nr ST: D-04-02-01		
11.1	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym Nr ST: D-04-02-01	m2	16.987,71
11.2	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym – wykonanie wzmocnienia jako poduszka Nr ST: D-04-02-01	m2	2.065,22
30	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	m	6
31	Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów pod zjazdami	m	9

Powinno być:

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkanianami Nr ST: D-02-023-01b		
11.1	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem	m2	16.987,71

		mechanicznym Nr ST: D-02-023-01b		
11.2		Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym – wykonanie wzmocnienia jako poduszka Nr ST: D-02-023-01b	m2	2.065,22
30		Przepust z rur karbowanych typu AROTA o średnicy 40cm o wytrzymałości nacisku pierścienia minimum 10 ton	m	6
31		Przepust z rur karbowanych typu AROTA o średnicy 60cm o wytrzymałości nacisku pierścienia minimum 10 ton	m	9

2. W dokumentacji postępowania przez geosyntetyk i geotkstyli należy zawsze rozumieć geotkaninę o wytrzymałości na zerwanie jak wskazano w projekcie. Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznie geotkaniny (nie geowłókniny).
3. Na odcinku od km 2+050,00 do km 2+219,28 zbrojenie podbudowy należy wykonać z geokraty (nie geosiatki).
4. Należy przyjąć wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0/63 mm o ciągłym uziarnieniu, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego ze skały litej.


NADLEŚNIEZY
 Nadleśnictwo Goleniów
 Leszek Budkowski

