



Goleniów, dnia ..08.05.2019 r.

Znak spr.: SA.270.2.3.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Nadleśnictwo Goleniów informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ dla zadania pn.:

„Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 29A na terenie leśnictw Niewiadowo-Dzisa o długości w km 0+000,00 do 2+750,57”

o treści:

1. Zwracamy się o podanie dokładnej nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej wnoszonej w innej formie niż pieniądź.

Odpowiedź:

Nazwa beneficjenta:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Goleniów, ul. Parkowa 1, 72-100 Goleniów.

2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SST oraz opisem technicznym dokumentacji projektowej, podbudowę z kruszywa należy wykonać z frakcji 0/63 mm, natomiast zgodnie z przekrojami frakcji 31,5/63 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i udzielenie odpowiedzi biorąc pod uwagę fakt, iż kruszywo o uziarnieniu 31,5/63 mm jest kruszywem trudno dostępnym.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0/63 mm o ciągłym uziarnieniu uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego ze skały litej.

3. Prosimy o określenie z jakiego materiału mają zostać wykonane przepusty, z uwagi na rozbieżność w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Przepusty należy wykonać z rur typu AROT o wytrzymałości nacisku pierścienia min. 10 Mg na fundamencie żwirowym. Część wylotową i wlotową należy umocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza do stosowania na warstwę nawierzchni i podbudowy kruszywo kategorii C_{90/3} pochodzące z przekruszenia kruszywa naturalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania na warstwę nawierzchni i podbudowy kruszywo kategorii C_{90/3} pochodzące z przekruszenia kruszywa naturalnego. Do Wykonania podbudowy i nawierzchni należy użyć kruszywa kategorii C_{90/3} pochodzące z przekruszenia skały litej.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Goleniów

Leszek Budkowski