

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 13 MYŚLENICE ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO –SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych OZNAKOWANIE DROGOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem Wyliczenie ilości robót: było 40 szt jest 4+17+3+2+2+5=33 szt 33-40			
		RAZEM: -7,000	szt	-7,00	
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści” Wyliczenie ilości robót: było 3 szt jest 0 szt 0-3			
		RAZEM: -3,000	szt	-3,00	
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku Wyliczenie ilości robót: było 18 szt jest 17 szt 17-18			
		RAZEM: -1,000	szt	-1,00	
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku rowerowego Wyliczenie ilości robót: było 5 szt jest 3 szt 3-5			
		RAZEM: -2,000	szt	-2,00	
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka-szlak rowerowy ze spadkiem (przy znaku R4) Wyliczenie ilości robót: było 4 szt jest 4 szt 4-4			
		RAZEM: 0,000	szt		
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka symbolizującą wzniesienie wraz z informacją liczbową (przy znaku R4) Wyliczenie ilości robót: było 4 szt jest 4 szt 4-4			
		RAZEM: 0,000	szt		
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka „nie dotyczy” wraz z symbolem roweru (przy istniejącym znaku znaku B-1)	szt	1,00	
8	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, powierzchnia ponad 0,3 m2 - znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej"-prostokątny Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 2 szt 2-1			
		RAZEM: 1,000	szt	1,00	
9	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, powierzchnia ponad 0,3 m2 - znak D-46 "droga wewnętrzna"-prostokątny Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 2 szt 2-1			
		RAZEM: 1,000	szt	1,00	
10	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku	szt	5,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
11	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia ponad 0,3 m2- Znak A-7 Ustęp pierwszeństwa, trójkątny			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 1 szt jest 0 szt			
		0-1			
		RAZEM:			
		-1,000	szt	-1,00	
12	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak B1 -okrągły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 1 szt jest 0 szt			
		0-1			
		RAZEM:			
		-1,000	szt	-1,00	
13	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tablica „Nie dotyczy mieszkańców” (przy znaku B-1)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 1 szt jest 0 szt			
		0-1			
		RAZEM:			
		-1,000	szt	-1,00	