

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 14 MYŚLENICE ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO -SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych OZNAKOWANIE DROGOWE I SŁUPKI METALOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem Wyliczenie ilości robót: było 23 szt jest 23 szt			
		23-23			
		RAZEM:	0,000	szt	
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku Wyliczenie ilości robót: było 10 szt jest 8 szt			
		8-10			
		RAZEM:	-2,000	szt	-2,00
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 0 szt			
		0-2			
		RAZEM:	-2,000	szt	-2,00
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku Wyliczenie ilości robót: było 4 szt jest 4 szt			
		4-4			
		RAZEM:	0,000	szt	
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerzystów -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 4 szt			
		4-2			
		RAZEM:	2,000	szt	2,00
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerzystów -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 4 szt			
		4-2			
		RAZEM:	2,000	szt	2,00
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści” Wyliczenie ilości robót: było 3 szt jest 3 szt			
		3-3			
		RAZEM:	0,000	szt	
8	Kalkulacja indywidualna	Słupki metalowe łamane h=1,0 m z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów technicznych służb RZGW Wyliczenie ilości robót: było 12 szt jest 12 szt			
		12-12			
		RAZEM:	0,000	szt	
9	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie ciągłe - pas pomiędzy nawierzchnią a murkiem na zaporze bocznej -malowane mechanicznie Wyliczenie ilości robót: było 427 m2 jest 427 m2			
		427,00-427,00			
		RAZEM:	0,000	m2	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
10	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*45			
		RAZEM: 99,000			
11	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"	m2	99,00	
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*45			
		RAZEM: 99,000			