

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 15. MYŚLENICE OSIECZANY ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO –SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego OZNAKOWANIE DROGOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem Wyliczenie ilości robót: było 17 szt jest 8+5+1+1+2+1= 18 szt 18-17 RAZEM: 1,000	szt	1,00	
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku Wyliczenie ilości robót: było 8 szt jest 8 szt 8-8 RAZEM: 0,000	szt		
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku rowerowego Wyliczenie ilości robót: było 5 szt jest 5 szt 5-5 RAZEM: 0,000	szt		
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka symbolizująca zwężenie trasy (przy znaku R-4) Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 2 szt 2-2 RAZEM: 0,000	szt		
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerzystów -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 1 szt 1-1 RAZEM: 0,000	szt		
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, - Tablica "Nie dotyczy użytkowników stawów PZW" Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 0 szt 0-1 RAZEM: -1,000	szt	-1,00	
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerów -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 1 szt 1-1 RAZEM: 0,000	szt		
8	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, - Znak E-12 -"200m"-drogowskaz do punktu widokowego Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 2 szt 2-2 RAZEM: 0,000	szt		
9	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści” Wyliczenie ilości robót: było 0 szt jest 1 szt 1 RAZEM: 1,000	szt	1,00	
10	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Tabliczka „nie dotyczy” wraz z symbolem roweru (przy istniejącym znaku znaku B-1) RAZEM: 1,000	szt	1,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
11	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*37		81,400	
		RAZEM:		81,400	m2
12	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*37		81,400	
		RAZEM:		81,400	m2