

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 16 MYŚLENICE ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO –SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ		
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych OZNAKOWANIE DROGOWE I SŁUPKI METALOWE		
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem Wyliczenie ilości robót: było 15 szt jest 2+2+5+1+2+1= 13 szt 13-15 RAZEM: -2,000	szt	-2,00
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerzystów z oddzieleniem poziomym -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 2 szt 2-2 RAZEM: 0,000	szt	
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerzystów -okrągły Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 2 szt 2-2 RAZEM: 0,000	szt	
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku Wyliczenie ilości robót: było 6 szt jest 5 szt 5-6 RAZEM: -1,000	szt	-1,00
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 1 szt 1-2 RAZEM: -1,000	szt	-1,00
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku Wyliczenie ilości robót: było 0 szt jest 2 szt 2 RAZEM: 2,000	szt	2,00
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści” Wyliczenie ilości robót: było 2 szt jest 1 szt 1-2 RAZEM: -1,000	szt	-1,00
8	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia ponad 0,3 m2- Znak A-7 Ustęp pierwszeństwa, trójkątny Wyliczenie ilości robót: było 1 szt jest 0 szt 0-1 RAZEM: -1,000	szt	-1,00
9	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P-13- Linia warunkowego zatrzymania-1 szt Wyliczenie ilości robót: było 1,50 m2 jest 0,00 m2 0,00-1,50 RAZEM: -1,500	m2	-1,50

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
10	Kalkulacja indywidualna	Słupki metalowe łamane h=1,0 m z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów technicznych służb RZGW		
		Wyliczenie ilości robót:		
		było 6 szt jest 6 szt	6-6	
		RAZEM:	0,000	szt
11	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie ciągłe - pas pomiędzy nawierzchnią a murkiem na zaporze bocznej -malowane mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		było 343,20 m2 jest 343,20 m2	343,20-343,20	
		RAZEM:	0,000	m2
12	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,00*35	77,000	
		RAZEM:	77,000	m2
13	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,00*35	77,000	
		RAZEM:	77,000	m2