

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 17 MYŚLENICE, DROGINIA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO -SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych OZNAKOWANIE DROGOWE I SŁUPKI METALOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 21 szt	jest 3+1+1+7+3=15 szt	15-21		
				-6,000	
		RAZEM:		-6,000	szt
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści”			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 2 szt	jest 3 szt	3-2		
				1,000	
		RAZEM:		1,000	szt
3	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia ponad 0,3 m2- Znak A-7 Ustęp pierwszeństwa, trójkątny			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 1 szt	jest 0 szt	0-1		
				-1,000	
		RAZEM:		-1,000	szt
4	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P-13- Linia warunkowego zatrzymania-1 szt			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 1,50 m2	jest 0,00 m2	0,00-1,50		
				-1,500	
		RAZEM:		-1,500	m2
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerzystów z oddzieleniem poziomym -okrągły			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 1 szt	jest 1 szt	1-1		
				0,000	szt
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerzystów -okrągły			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 1 szt	jest 1 szt	1-1		
				0,000	szt
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 10 szt	jest 7 szt	7-10		
				-3,000	
		RAZEM:		-3,000	szt
8	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 5 szt	jest 0 szt	0-5		
				-5,000	
		RAZEM:		-5,000	szt
9	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 0 szt	jest 3 szt	3		
				3,000	
		RAZEM:		3,000	szt

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
10	Kalkulacja indywidualna	Słupki metalowe łamane h=1,0 m z zabezpieczeniem na kluczyk, umożliwiające wjazd na wał pojazdów technicznych służb RZGW			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 6 szt jest 6 szt	6-6			
		RAZEM:	0,000	szt	
11	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie ciągłe - pas pomiędzy nawierzchnią a murkiem na zaporze bocznej -malowane mechanicznie			
	Wyliczenie ilości robót:				
	było 298 m2 jest 298 m2	298-298			
		RAZEM:	0,000	m2	
12	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1,10*2,00*30	66,000		
		RAZEM:	66,000	m2	66,00
13	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"			
	Wyliczenie ilości robót:				
		1,10*2,00*30	66,000		
		RAZEM:	66,000	m2	66,00