

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - TRASA NR 18. MYŚLENICE, DROGINIA ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO -SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu OZNAKOWANIE DROGOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 17 szt jest 17 szt	17-17		
		RAZEM:	0,000	szt	
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści”			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 2 szt jest 2 szt	2-2		
		RAZEM:	0,000	szt	
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerów -okragły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 3 szt jest 3 szt	3-3		
		RAZEM:	0,000	szt	
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerów -okragły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 3 szt jest 3 szt	3-3		
		RAZEM:	0,000	szt	
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 7 szt jest 7 szt	7-7		
		RAZEM:	0,000	szt	
6	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, powierzchnia ponad 0,3 m2 - znak D-47 "koniec drogi wewnętrznej"-prostokątny			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 1 szt jest 1 szt	1-1		
		RAZEM:	0,000	szt	
7	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, powierzchnia ponad 0,3 m2 - znak D-46 "droga wewnętrzna"-prostokątny			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 1 szt jest 1 szt	1-1		
		RAZEM:	0,000	szt	
8	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*6	13,200		
		RAZEM:	13,200	m2	13,20
9	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*6	13,200		
		RAZEM:	13,200	m2	13,20