

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego ERRATA -PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU- TRASA NR Z02 - MYŚLENICE ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO -SZLAKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ			
1	Element	Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego OZNAKOWANIE DROGOWE			
1	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych śr. 60-70 mm z obetonowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 31 szt jest 4+4+10+10+6=34 szt 34-31			
		RAZEM:		3,000	
			szt	3,00	
2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16 droga dla pieszych i rowerów -okrągły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 4 szt jest 4 szt 4-4			
		RAZEM:		0,000	
			szt		
3	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak C-13/16a -koniec drogi dla pieszych i rowerów -okrągły			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 4 szt jest 4 szt 4-4			
		RAZEM:		0,000	
			szt		
4	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4, prostokątny-szlak rowerowy z nazwą szlaku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 9 szt jest 10 szt 10-9			
		RAZEM:		1,000	
			szt	1,00	
5	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4b, prostokątny-zmiana kierunku szlaku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 5 szt jest 10 10-5			
		RAZEM:		5,000	
			szt	5,00	
6	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- Znak R-4a, prostokątny-zmiana kierunku szlaku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 2 szt jest 0 szt 0-2			
		RAZEM:		-2,000	
			szt	-2,00	
7	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2 - Znak A24 trójkątny -znak ostrzegawczy „rowerzyści”			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 5 szt jest 6 szt 6-5			
		RAZEM:		1,000	
			szt	1,00	
8	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- D6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 2 szt jest 0 szt 0-2			
		RAZEM:		-2,000	
			szt	-2,00	
9	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P10- przejście dla pieszych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 15,00 m2 jest 0,00 m2 0,00-15,00			
		RAZEM:		-15,000	
			m2	-15,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
10	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą do nawierzchni drogowych, symbole malowane ręcznie- znak poziomy P11- przejazd dla rowerów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		było 5,00 m2 jest 0,00 m2			
		0,00-5,00			
		RAZEM:			
		-5,000	m2	-5,00	
11	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-23 "symbol roweru"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*50			
		110,000			
		RAZEM:			
		110,000	m2	110,00	
12	KNR 231/706/7	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, symbole malowane ręcznie- Znak P-26 "symbol pieszych"			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,00*50			
		110,000			
		RAZEM:			
		110,000	m2	110,00	