

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dojazd pożarowy nr 3			
d.1	1 KNR AT-03 0102-04 D-05.01.00a	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni z kruszywa łamanego o gr.8 - 10 cm bez wywozu materiału 4900*3.5	m ² m ²	17150.000	
				RAZEM	17150.000
2		2 KNR 2-31			
d.1	1401-06 D-05.01.00a	Naprawy drogi z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie - profilowanie 4900*3.5	m ² m ²	17150.000	
				RAZEM	17150.000
3		3 KNR 2-31			
d.1	1401-07 D-05.01.00a	Naprawy dróg z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 4900*3.5	m ² m ²	17150.000	
				RAZEM	17150.000