

LEGENDA:

ø250 — WYMIAR PRZEWODU WENTYLACYJNEGO (bez izolacji) [mm]
SK-5.600 — RZĘDNA SPODU KANAŁU WENTYLACYJNEGO W ODNIESIENIU DO "0.00" (bez izolacji)

UWAGI:

1. WYMIARY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W [MM].
   WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE I W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEŚCISŁOŚCI BEZWZGLĘDNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
2. WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
3. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI, KOLIZJI ITP. ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ NADZÓR INWESTORSKI I PROJEKTANTA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
4. WSZELKIE PRACE WYKONAWCA WINIEN PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI I PROJEKTEM, ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZABEZPIECZYĆ KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. WYKONANIE KLAP Z SIŁOWNIKIEM. ODPORNOŚĆ OGNIOWA KLAPY TAKA, JAK PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ.

OZNACZENIA:

- Instalacja wentylacji nawiewnej (N)
- Instalacja wentylacji wywiewnej (W)
  - wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej
  - przewody poziome i piony izolowane (wełna mineralna 30mm)
- Instalacja wody lodowej – zasilanie
- Instalacja wody lodowej – powrót
  - wykonanie z rur stalowych w systemie zaciskowym
  - medium 30% wodny roztwór glikolu etylenowego, 7°C/12°C
  - izolacja do rur chłodniczych, kauczukowa, grubość 20mm dla średnic do 35x1.5 i 30mm dla średnic powyżej 35x1.5
- Instalacja glikolowa – zasilanie
- Instalacja glikolowa – powrót
  - wykonanie z rur stalowych w systemie zaciskowym
  - medium 30% wodny roztwór glikolu etylenowego
  - izolacja do rur chłodniczych, kauczukowa, grubość 20mm dla średnic do 35x1.5 i 30mm dla średnic powyżej 35x1.5
- Instalacja skroplin
  - wykonanie z rur PVC
  - prowadzić ze spadkiem w kierunku pionu

INWESTOR: INVESTOR:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
UL. WARSZAWSKA
31-155 KRAKÓW

P+S Architekci
PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR SIKORA
ul. gen. Wiktorowy Długoszowskiego 10/8
31-398 KRAKÓW
tel./fax: +48 (12) 626 38 54, 632 11 30
tel. kom. +48 /0/501 442 615
e-mail: pisikra@poczta.onet.pl
NIP: 677-172-21-19
REGON: 356570180

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
EKONOMYZOWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: PROJECT:
PRZEBUDOWA SALI AUDYTORYJNEJ NR 3
W RZĘDZIE NA I PIĘTRZE BUDYNKU 10-21 WYDZIAŁU MECH. P.K.
WRAZ Z OBUDOWANIEM I ODDYMIANIEM GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ
UL. WARSZAWSKA 24, DZ. 312, OBR.118, KRAKÓW

TYTUŁ: TITLE:
RZUT I PIĘTRA
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

OPRACOWAŁ: ELABORATED BY:	MGR INŻ. LESZEK CHMIELEWSKI 90/2001		06.2013
SPRAWDZIŁ: VERIFICATION:	MGR INŻ. MAREK KULESZA MAP/0218/POOL/09		
BRANŻA: BRANCH:	SANITARNA	NR ARKUSZA / SHEET:	WM-01
FAZA: PHASE:	PROJ. WYKONAWCZY	SKALA / SCALE:	1: 50
UMOWA NR: CONTRACT NO:			
NR PROJEKTU: PROJECT NO:	01/06/2013		

DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH - : 11.2013

AutoCad LT2005 Serial-No:342--20526863

P+S Architekci