

projekt zagospodarowania działki

1:500

BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA

66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1,

jednostka ewidencyjna Stare Kurowo 080603_2,


obręb ewidencyjny Kawki 0002,

Inwestor: NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE

ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie

oznaczenia

	projektowane trasy kablowe w ziemi		granica działki
	projektowane rury osłonowe		obowiązująca linia zabudowy
	WODOCIĄG		linie rozgraniczające teren inwestycji
	KANALIZACJA SANITARNA		projektowane ogrodzenie
Oprawa oświetleniowa: Z2 – PAREO NEW LED 4000LM E IP54 04 830 (słup 4m)			projektowany budynek
		1	budynek biurowy - kancelaria
		2	miejsce pojemników na odpady 1,5x1,5m
			wejście główne do budynku
			projektowane chodniki
			projektowane drogi wewnętrzna
			projektowane stanowiska postojowe
			nawierzchnia trawiasta (biologicznie czynna)
			projektowane opaski
		69,98	projektowane rzędne terenu



UWAGA:
OGRODZENIE AZUROWE, PANELOWE (Z SIATEK ZGRZEWANYCH) BETAFENCE LUB RÓWNOWAŻNE. WYSOKOŚĆ OGRODZENIA 1,50m. OGRODZENIE Z TYPOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMOWYCH, OCYNKOWANYCH I MALOWANYCH W KOLORZE ZIELONYM. SŁUPKI PROSTOKĄTNE 40x60mm O WYSOKOŚCI 220cm. DO MOCOWANIA SŁUPKÓW W GRUNCIE STOPA BETONOWA PREFABRYKOWANA O WYSOKOŚCI 90CM, Z OTWOREM PROSTOKĄTNYM 70x50mm. W PRZESŁACH POMIĘDZY STOPAMI BETONOWYMI MOCOWAĆ PŁYTY BETONOWE PREFABRYKOWANE (250xx30x5cm) WYSUNIĘTE 10cm PONAD TEREN. FURTKA MONTOWANA POMIĘDZY SŁUPAMI OGRODZENIA.

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ WYKONANY NA MAPIE, KTÓRA JEST ZGODNA Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTYWCH O IDENTYFIKATORZE EWIDENCYJNYM NR P.0806.2018.879 Z DNIA 08.10.2018

Piła, dnia 08.11.2018
mgr inż. arch. Janusz Kiciński

jednostka projektowa				
ARCHI-GRAF JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY				
64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757				
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor: NADLEŚNICTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie				
nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA 66-540 Stare Kurowo, dz. nr 360/1, jednostka ewidencyjna Stare Kurowo 080603_2, obręb ewidencyjny Kawki 0002				
projektował:		mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1628/91		
sprawdził:		mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP-7342/1874/94		
opracował:		mgr inż. Daniel Tomaszewski		
tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI				
nr rys.: PB-PZD-951-18-01		branża: ARCHITEKTURA		
etap projektowania: projekt budowlany		data oprac.: listopad 2018		skala: 1:500